

**Zmluva o dielo č..... /.....  
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
(ďalej len „zmluva“)**

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Soľ**  
Sídlo: Soľ č.161, 094 35 Soľ  
Štatutárny zástupca: **Ing. Jozef Berta – starosta obce**  
Zástupca na rokovanie  
o veciach zmluvných: Ing. Jozef Berta  
technických : Ing. Jozef Berta
- IČO: 00 332 861  
DIČ: 2020630513  
IČ DPH: Obec Soľ nie je platcom DPH  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK02 0200 0000 0000 2242 5632  
SK19 0200 0000 0040 1869 8353  
Telefón: 0905 442 457  
Fax:  
e - mail: ocu.sol@slovanet.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 **Zhotoviteľ:** **EKO-FBB s.r.o.**  
Sídlo: Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou  
Štatutárny orgán: Ján Bačovčín, konateľ  
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,  
vložka č. 12710/P
- Zástupca na rokovanie  
o veciach zmluvných: Ján Bačovčín  
technických: Ján Bačovčín  
IČO: 36 471 950  
DIČ: 2020001357  
IČ DPH: SK2020001357  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK16 0900 0000 0005 6107 3808  
Telefón: 0918 119 447  
e - mail: ekofbb@ekofbb.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa v rámci cenovej ponuky zo dňa 21.12.2018 predloženej vo verejnom obstarávaní vykonanom v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pod názvom **Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: „Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Sol“**.
- 2.2 Názov stavby: "Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol", ktorá sa realizuje v rámci projektu „Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Sol“.
- 2.3 Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, vypracoval zodpovedný projektant doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD.

## III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo "Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol", v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: „Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Sol“, kód ITMS2014+: 312061Q333, ktorý je spolufinancovaný pomocou nenávratného finančného príspevku Poskytovateľa v rámci výzvy (kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1), vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa počas plnenia tejto zmluvy s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM\_SEP-IMRK2-2018-002365 uzatvorenou medzi objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

- 3.2 Účelom zhotovenia vyššie uvedeného predmetu zmluvy je vybudovanie objekt zberného dvora, ktorý bude slúžiť na zber a zhromažďovanie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov. Zberný dvor je navrhnutý na zber drobného stavebného odpadu, objemného odpadu, šatstva, textílií a jedlé oleje a tuky. Súčasťou projektu je vybudovanie 3 stojísk, na ktorých budú umiestnené zberné kontajnery.
- 3.3 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:
- predloženej **projektovej dokumentácie**, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov,
  - **rozpočtu diela** vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorý vyhotovil zhotoviteľ (cenová ponuka vypracovaná dňa 21.12.2018) ako Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.4 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.

- 3.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

#### IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1  
**Prevzatie staveniska: do 30 dní od účinnosti Zmluvy o dielo**  
**Odovzdanie staveniska: do 6 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska**

Povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo sa považuje za splnenú protokolárnym odovzdaním a prevzatím celého diela.

- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko od objednávateľa do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska harmonogram postupu výstavby s vecným, časovým a finančným plánom a doklad o uzavretí poisťnej zmluvy na všetky škody spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie.

#### V. CENA DIELA

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

cena bez DPH	134 209,90	€
DPH 20%	26 841,98	€
<b>cena vrátane DPH</b>	<b>161 051,88</b>	<b>€</b>

(Slovom: stošesťdesiatjedtisícpäťdesiatjeden eur a osemdesiatosem centov)

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.
- 5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom objednávateľa.
- 5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
- 5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, vyhotovenie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby a zabezpečení ostatných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy.
- 5.6 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená projektantom, technickým dozorom objednávateľa a takisto Poskytovateľom (Ministerstvo vnútra SR) zaznamenaná v stavebnom denníku.
- 5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a technickým dozorom objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať.
- 5.8 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce navyše za cenu určenú nasledovne:
- 5.8.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z ponukového rozpočtu,
- 5.8.2 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu,
- 5.8.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku ponukového rozpočtu, ak z okolností daného prípadu nevyplynie niečo iné.

## VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi finančné preddavky ani zálohy na predmet zmluvy.
- 6.2 Cena za dielo bude Zhotoviteľovi uhradená priebežne, na základe 3 faktúr nasledovne:
1. faktúra – max. 35% z ceny diela bez DPH;
  2. faktúra – max. 35% z ceny diela bez DPH;
  3. faktúra (záverečná) - zvyšná časť ceny diela bez DPH do výšky zmluvnej ceny diela.
- Čiastkové faktúry bude Zhotoviteľ predkladať Objednávateľovi do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci skutočne vykonaných prác, ktoré sú predmetom faktúry.
- 6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný stavebným dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry,

musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom podľa zmluvy. Súčasťou faktúry je takisto zisťovací protokol. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.

- 6.4 Lehota splatnosti faktúr za vykonané práce je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že vzhľadom na skutočnosť, že predmet plnenia tejto zmluvy je podľa čl. III. financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje, je lehota splatnosti faktúr v súlade s ustanovením § 340b Obchodného zákonníka a nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa podľa ustanovenia § 369d Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia obsahovať náležitosti uvedené v § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.
- Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
  - b) termín splatnosti faktúry,
  - c) forma úhrady,
  - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
  - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
  - f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH), zisťovací protokol
  - g) ITMS kód projektu, názov projektu
- 6.6 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi.
- 6.7 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

## VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejaví po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela

zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.

- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle tohto článku do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne.
- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
- 7.9 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti stavu v akom bola navrhovaná projektovou dokumentáciou.
- 7.11 Havarijné stavy t.j. následky väd, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

### VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.
- 8.2 Prijímateľ zmluvne zaviazze zhotoviteľa, že na celú dobu realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne 1 osobu spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady:
  - a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
  - b) je dlhodobo nezamestnaná v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela.
- 8.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.
- 8.6 Objednávateľ presne vymedzí hranice staveniska.

- 8.7 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.
- 8.8 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ.
- 8.9 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.
- 8.11 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 8.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
- 8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.15 Objednávateľ zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí objednávateľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.
- 8.16 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.
- 8.17 Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva mu musí byť doručená písomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis stavebný dozor objednávateľa potvrdí svojim podpisom.
- 8.18 Ak sa stavebný dozor objednávateľa na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, znáša náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 8.19 Zhotoviteľ je povinný prizvať stavebný dozor objednávateľa na kontrolu najmä týchto prác:
- na kontrolu rozvodov inštalácií pred zakrytím,
  - na preverenie jednotlivých vrstiev konštrukcií, podľa vrstiev predpísaných projektom a vysloviť súhlas pre realizáciu ďalšej vrstvy,
- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa, resp. stavebný dozor objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku.

- 8.21 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 8.22 Objednávateľ a stavebný dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 8.23 Stavebný dozor objednávateľa môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovania.
- 8.24 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.

#### IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.
- 9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. stavebný dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.
- 9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu realizácie zvolá objednávateľ alebo stavebný dozor s tým, že ich presný termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred.
- 9.5 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 9.7 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole  
- v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 9.8 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.



- 9.9 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k odovzdaniu a prevzatíu diela podľa čl. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach:
- 9.9.1 *Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.*
  - 9.9.2 *Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.*
  - 9.9.3 *Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážený).*
  - 9.9.4 *Stavebné denníky (montážne denníky).*
  - 9.9.5 *Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.*
  - 9.9.5 *Záručné listy, návody na používanie všetkých dodaných zariadení v slovenskom jazyku a doklady o zaškolení obsluhy.*

## X. VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV

- 10.1 V prípade, že Zhotoviteľ plánuje realizovať stavebné práce prostredníctvom subdodávateľov, priloží k zmluve o dielo zoznam týchto subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno, a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia ako Prílohu č. 3 Informácie o subdodávateľoch. Až do splnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“), ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr), je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm. b) ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
- 10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

## XI. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

- 11.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.

- 11.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý kalendárny deň omeškania.
- 11.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 11.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 11.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 11.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 11.7 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z povinností týkajúcu sa subdodávateľov vyplývajúcej z Čl. X tejto zmluvy (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora), zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.8 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.
- 11.9 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

## XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 12.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 12.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 12.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 12.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.

- 12.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

### XIII. ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.
- 13.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
- 13.2.1 nepredloženie zmluvy o poistení pri prevzatí staveniska,
  - 13.2.2 nepredloženie harmonogramu výstavby pri prevzatí staveniska,
  - 13.2.3 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi,
  - 13.2.4 vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil (čl. VIII, bod 8.21),
  - 13.2.5 neplnenie harmonogramu výstavby, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil,
  - 13.2.6 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní,
  - 13.2.7 v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

### XIV. KONTROLA

- 14.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí dotácie resp. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, a poskytnúť im všetku súčinnosť.
- 14.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objedávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objedávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

## XV. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.
- 15.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 15.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že k dátumu podpisu tejto Zmluvy o dielo, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, pričom sa zaväzuje, že zápis v registri bude aktívny minimálne počas celej doby realizácie diela, až po úplné finančné vysporiadanie zhotoviteľa a objednávateľa.

## XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda účinnosť za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
- dokumentácia z verejného obstarávania bola Poskytovateľom (Ministerstvom vnútra SR) schválená bez zistení,
  - deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Soľ,
- 16.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, za predpokladu že dodatok bol správou z kontroly vykonanej Poskytovateľom schválený bez zistení.
- 16.3 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd.
- 16.4 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.
- 16.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
- 16.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- Príloha č. 1 – Rozpočet
  - Príloha č. 2 – Vecný a časový harmonogram stavby
  - Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch

16.7 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Soli dňa.....6.2.2019

Vo Vranove nad Topľou dňa .....6.2.2019

Za objednávateľa: Obec Sol'



Za zhotoviteľa:

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 1/2019

Objednávateľ:

Obec Sol'

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EKO-FBB s.r.o.

IČO:

36471950

IČO DPH:

SK2020001357

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

134 209,90

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

134 209,90

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

134 209,90

26 841,98

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**161 051,88**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

**EKO - FBB s.r.o.**

Lúčna 1055

093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357

TEL./FAX: 057/44 647 80

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

Miesto:

Dátum: 1/2019

Objednávateľ:

Obec Sol'

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO-FBB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>134 209,90</b>	<b>161 051,88</b>
0	VaKP	18 843,04	22 611,65
01	Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'	98 684,92	118 421,90
1	Elektroinštalácia	5 634,23	6 761,08
Stojisko 1_Sol'	01 - ASR	3 682,57	4 419,08
Stojisko 2_Sol'	01 - ASR	3 682,57	4 419,08
Stojisko 3_Sol'	01 - ASR	3 682,57	4 419,08
	2) Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>134 209,90</b>	<b>161 051,88</b>

**EKO - FBB s.r.o.**

Lúčna 1055

093 01 Vranov nad Topľou ②

IČO: 36471980 IČ DPH: SK2020001357

TEL./FAX: 057/44 647 80

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

Objekt: 0 - VaKP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Sol'

Zhotoviteľ:

EKO-FBB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1/2019

IČO:

IČO DPH:

IČO: 36471950

IČO DPH: SK2020001357

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				18 843,04
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>18 843,04</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	18 843,04	3 768,61
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>22 611,65</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

**EKO - FBB s.r.o.**  
Lúčna 1055  
093 01 Vranov nad Topľou ②  
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
TEL./FAX: 057/44 647 80



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

Objekt: 0 - VaKP

Miesto:

Dátum: 1/2019

Objednávateľ: Obec Sol'  
Zhotoviteľ: EKO-FBB s.r.o.

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>18 843,04</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	18 526,17
1 - Zemné práce	3 024,54
4 - Vodorovné konštrukcie	226,09
8 - Rúrové vedenie	14 836,42
99 - Presun hmôt HSV	439,11
PSV - Práce a dodávky PSV	316,87
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	316,87
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>18 843,04</b>

**EKO - FBB s.r.o.**  
Lúčna 1055  
093 01 Vranov nad Topľou ②  
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
TEL./FAX: 057/44 647 80

# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol

Objekt: 0 - VaKP

Miesto: Dátum: 1/2019

Objednávateľ: Obec Sol Projektant:  
Zhotoviteľ: EKO-FBB s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

18 843,039

### HSV - Práce a dodávky HSV

18 526,169

#### 1 - Zemné práce

3 024,543

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	79,460	9,182	729,602
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	55,440	0,758	42,024
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	58,740	23,895	1 403,592
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	58,740	6,871	403,603
5	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	72,130	2,044	147,434
6	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	67,090	1,445	96,945
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,880	14,506	201,343

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

226,091

8	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	8,110	27,878	226,091
---	---	-----------	--	----	-------	--------	---------

#### 8 - Rúrové vedenie

14 836,422

9	K	871270011	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	29,000	0,658	19,082
10	M	286130038200	Rúra D 125/125 mm, kanalizačný systém HDPE, GEBERIT	m	29,000	12,944	375,376
11	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	33,000	6,106	201,498
12	M	286130038300	Rúra D 150/160 mm, kanalizačný systém HDPE, GEBERIT	m	33,000	19,335	638,055
13	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	27,000	0,894	24,138
14	M	286130038400	Rúra D 200/200 mm, kanalizačný systém HDPE, GEBERIT	m	27,000	22,548	608,796
15	K	877324002	Montáž kanalizačného PP kolena DN 125	ks	14,000	3,544	49,616
16	M	286530066800	Koleno 45° PE-HD, DN/D 125/125 mm, GEBERIT	ks	14,000	8,282	115,948
17	K	877324004	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160	ks	14,000	3,608	50,512
18	M	286530066900	Koleno 45° PE-HD DN/D 150/160 mm, GEBERIT	ks	14,000	18,572	260,008
19	K	877324028	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 160	ks	1,000	4,078	4,078
20	M	286530141300	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 160/125 mm, GEBERIT	ks	1,000		
21	K	877324052	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/125	ks	1,000		

EKO - FBB s.r.o.  
Lučena 1055  
34391 Vranov nad Topľou 2 3,439  
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
TEL / FAX: 057/44 647 80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	286530123400	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 160/125 mm, GEBERIT	ks	1,000	6,548	6,548
23	K	877354006	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	18,000	4,390	79,020
24	M	286530067000	Koleno 45° PE-HD, DN/D 200/200 mm, GEBERIT	ks	18,000	45,465	818,370
25	K	877354030	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200	ks	4,000	3,944	15,776
26	M	286530141900	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 200/200 mm, GEBERIT	ks	1,000	78,553	78,553
27	M	286530141800	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 200/160 mm, GEBERIT	ks	3,000	78,299	234,897
28	K	877354054	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 200/160	ks	2,000	4,065	8,130
29	M	286530123900	Redukcia excentrická dlhá PE-HD, D 200/160 mm, GEBERIT	ks	1,000	59,436	59,436
30	M	286530123900r	Redukcia excentrická dlhá PE-HD, D 200/125 mm, GEBERIT	ks	1,000	61,993	61,993
31	K	894170055	Osaenie polyetylénového zásobníka na dažďovú vodu 10000L	ks	4,000	22,440	89,760
32	M	370006	Záchytná podzemná nádrž dažďovej vody Carat XL10000, MANADA TRADING	ka	4,000	2 532,813	10 131,252
33	K	895970100	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	14,289	14,289
34	M	286610047400	Filtračno-usadzovacia šachta FDN300 s poklopom, DN 300, výška 1 m, EKODEN	ks	1,000	230,529	230,529
35	M	286610047400.1	Šachtové predĺženie hladké 300/1m	ks	1,000	28,774	28,774
36	M	429720000300	Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP	ks	1,000	22,779	22,779
37	K	895991112	Osadenie PVC uličnej vpuste DN 315, vývod DN 160	ks	4,000	5,927	23,708
38	M	286630035700	Uličný vpust DN 300, vývo DN150, výška 1,0 m, PP, PIPELIFE	ks	4,000	107,627	430,508
39	K	895991121	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	ks	2,000	4,457	8,914
40	M	286630056700	Lapač strešných splavenín pre PVC vpuste, PIPELIFE	ks	2,000	50,250	100,500

99 - Presun hmôt HSV

439,113

41	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom	t	16,060	27,342	439,113
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

316,870

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

316,870

42	M	426810037200	Čerpadlo ponorné ProPump 3049 sada - výkon 0,75 kW, (230 V), 5/4", PRORAIN	ks	1,000	316,200	316,200
43	K	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	33,495	0,670

**EKO - FBB s.r.o.**  
 Lúčna 1055  
 093 01 Vranov nad Topľou ②  
 IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001367  
 TEL./FAX: 057/44 647 80



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

Objekt: **01 - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'**

Miesto: Dátum: 1/2019

Objednávateľ: Obec Sol' Projektant:  
Zhotoviteľ: EKO-FBB s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>98 684,92</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	66 384,63
1 - Zemné práce	5 991,70
2 - Zakladanie	2 863,33
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	7 517,22
5 - Komunikácie	35 708,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 440,22
99 - Presun hmôt HSV	7 863,43
PSV - Práce a dodávky PSV	32 300,29
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 809,63
764 - Konštrukcie klampiarske	953,82
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	28 536,84
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>98 684,92</b>

**EKO - FBB s.r.o.**  
Lúčna 1055  
093 01 Vranov nad Topľou ②  
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
TEL./FAX: 057/44 647 80

# ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

Objekt:

01 - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

Miesto:

Dátum: 1/2019

Objednávateľ:

Obec Sol'

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO-FBB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

98 684,918

### HSV - Práce a dodávky HSV

66 384,631

#### 1 - Zemné práce

5 991,700

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	167,160	0,897	149,943
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	275,810	3,296	909,070
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	275,810	0,896	247,126
4	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m <sup>3</sup>	5,160	54,772	282,624
5	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m <sup>3</sup>	5,160	11,798	60,878
6	K	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	38,760	46,997	1 821,604
7	K	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m <sup>3</sup>	38,760	8,695	337,018
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	319,730	4,368	1 396,581
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých	m <sup>3</sup>	319,730	0,453	144,838
10	K	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	319,730	2,008	642,018

#### 2 - Zakladanie

2 863,327

11	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	6,190	101,279	626,917
14	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	18,000	105,405	1 897,290
12	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	24,000	11,608	278,592
13	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	24,000	2,522	60,528

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

7 517,220

15	K	327323127	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m <sup>3</sup>	1,690	101,160	170,960
16	K	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m <sup>2</sup>	17,200	23,020	395,944
17	K	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m <sup>2</sup>	17,200	11,500	197,800
18	K	327361006	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	t	0,070	1 674,006	117,180
19	K	338131155	Osadzovanie stĺpkov plotových železobetónových s drážkami pre železobetónové dosky okrasné výšky 2,75m so zabetónovaním	ks	41,000		1 565,257

**EKO - FBB s.r.o.**  
 38,177 Lúčna 1055 1 565,257  
 093 01 Vranov nad Topľou ②  
 IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
 TEL./FAX: 057144 647 80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	592310001800	Stĺpik betónový plotový rohový hladký, pre plot výšky 2500 mm, šxvxl 145x150x3400 mm, sivý, BEVES	ks	2,000	25,368	50,736
21	M	592310001700	Stĺpik betónový plotový koncový hladký, pre plot výšky 2500 mm, šxvxl 120x115x3400 mm, sivý, BEVES	ks	2,000	21,155	42,310
22	M	592310001600	Stĺpik betónový plotový priebežný hladký, pre plot výšky 2500 mm, šxvxl 120x115x3400 mm, sivý, BEVES	ks	37,000	19,630	726,310
23	K	348131153	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných do drážok stĺpikov nasucho pri rozmere dosiek 500x50x2000 mm	m2	269,250	4,169	1 122,503
24	M	592330001000	Doska betónová plotová jednostranne vzorovaná, lxxhr 2000x500x45 mm, sivá,	ks	270,000	11,586	3 128,220

#### 5 - Komunikácie

35 708,730

28	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	7,000	1 344,565	9 411,955
25	K	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 180 mm	m2	835,800	6,734	5 628,277
26	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	835,800	3,350	2 799,930
27	K	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	835,800	21,379	17 868,568

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 440,224

29	K	935114323	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	52,000	15,126	786,552
30	M	592270004300	Odvodňovací žlab univerzálny BGU NW 150, č. 0, dĺžky 1m, výšky 190 mm, bez spádu, betónový, HYDRO BG	ks	52,000	19,193	998,036
31	M	592270005100	Mriežkový rošt NW 150, lxxhr 500x207x7 mm, rozmer štrbiny MW 15x28 mm, trieda C 250, liatina, pre odvodňovacie žlaby, HYDRO BG	ks	104,000	23,786	2 473,744
32	M	592270007300	Čelná koncovka stena NW 150, pozinkovaná (pre BGU, BGU-Z SV, BGZ-S SV), HYDRO BG	ks	52,000	7,984	415,168
33	K	935114392	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žlab univerzálny vnútornej šírky 150 mm	ks	4,000	15,251	61,004
34	M	592 270005100	Mriežkový rošt NW 150, lxxhr 500x207x7 mm, rozmer štrbiny MW 15x28 mm, trieda C 250, liatina, pre odvodňovacie žlaby, HYDRO BG	ks	4,000	24,499	97,996
35	M	592270006800	Vpust BGU NW150, lxxv 500x231x665 mm betónový, HYDRO BG	ks	4,000	108,632	434,528
36	M	592270007200	Kalový kôš k vpustu NW150, sklolaminát biely, k zachytávaniu nečistôt, HYDRO BG	ks	4,000	25,483	101,932
37	K	959941142	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M20/100/300 mm	ks	96,000	11,159	1 071,264

#### 99 - Presun hmôt HSV

7 863,430

38	K	998152121	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr. monolitická betónová, výška do 3 m		1 103,020	7,129	7 863,430
----	---	-----------	--	--	-----------	-------	-----------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

32 300,287

#### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 809,633

39	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	845,000	1,427	1 205,815
40	M	693110005500	Gesyntetická rohož	m2	845,000	1,589,445	1 344,445

**EKO, s.r.o.** FB B s.r.o.  
 Lúčna 1055  
 093 01 Vranov nad Topľou  
 IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
 TEL./FAX: 057/44 647 80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,510	28,183	14,373

764 - Konštrukcie klampiarske

953,819

42	K	764359501	Montáž žľabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. 200 - 400 mm	m	29,000	10,235	296,815
43	M	5534414960	Odkvapové systémy - POZINK farb., žľab pododkvapový, r.š. 330 mm, č. Z 33	m	29,000	5,918	171,622
44	K	764359511	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	2,000	2,165	4,330
45	M	5534415250	Odkvapové systémy - POZINK farb., čelo lisované 330 mm, č. CL 33	ks	2,000	1,315	2,630
46	K	764359541	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	31,000	2,731	84,661
47	M	5534415120	Odkvapové systémy - POZINK farb., hák s prelisom, r.š. 330 mm, predĺžený + 5 cm, č. HP 33/550 30/5	ks	31,000	3,133	97,123
48	K	764359581	Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	2,000	5,892	11,784
49	M	5534415350	Odkvapové systémy - POZINK farb., kotlík lisovaný 330/120 mm - zvráňaný, č. KL 33/120	ks	2,000	9,907	19,814
50	K	764430330	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	2,700	14,779	39,903
51	K	764454431	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	9,000	6,557	59,013
52	M	5534415060	Odkvapové systémy - POZINK farb., zvodová rúra, D 120 mm, č. ZR 120	m	9,000	7,222	64,998
53	K	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	2,000	5,832	11,664
54	M	553440048700	Koleno lisované pozink farebný K 120, 72, priemer 120 mm, KJG	ks	2,000	7,388	14,776
55	K	764454435	Montáž kruhového odskoku z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm	ks	4,000	5,441	21,764
56	M	5534415730	Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované odskokové, D 120 mm, č. KO 120	ks	4,000	12,042	48,168
57	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,090	52,827	4,754

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

28 536,835

58	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	272,840	9,166	2 500,851
59	M	138310001100	Plech trapézový T-35, kš 1025 mm Classic leský hr. 0,75 mm, LINDAB	m2	272,840	14,001	3 820,033
60	K	767920120	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	1,000	14,621	14,621
61	M	5535100101.D1	Bránka jednokridlová, šxv 1,1x2,3 m, úprava epoxidinok + polyester, výplň jokel F40, farba RAL 6005	ks	1,000	285,418	285,418
62	K	767920150	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 8-10 m2	ks	1,000	69,326	69,326
63	M	5535100139.D2	Samonosná posuvná brána do šírky prejazdu 4,5 m s pohonom NICE, 80	sada	1,000	1 044,233	1 044,233
64	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	11 247,800		

**EKO** - FBB s.r.o.  
 093 01 Vráňov nad Topľou ②  
 Lúčna 1055  
 IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
 TEL./FAX: 057/44 647 80



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	134830000300	Tyč oceľová prierezu podľa výkazu, ozn. 11 373, podľa EN ISO 5235JRG1	t	11,250	843,292	9 487,035
67	K	783122510	Nátory oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	366,500	4,306	1 578,149
66	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	14,310	35,131	502,725

**EKO - FBB s.r.o.**  
 Lúčna 1055  
 093 01 Vranov nad Topľou ②  
 IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
 TEL./FAX: 057/44 647 80

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

Objekt: 1 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Sol'

Zhotoviteľ:

EKO-FBB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1/2019

IČO:

IČO DPH:

IČO: 36471950

IČO DPH: SK2020001357

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	5 634,23
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	5 634,23
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	5 634,23
			1 126,85

Cena s DPH	v EUR	6 761,08
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

**EKO - FBB s.r.o.**  
Lúčna 1055  
093 01 Vranov nad Topľou ②  
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
TEL./FAX: 057/44 647 80

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

Objekt: 1 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 1/2019

Objednávateľ:

Obec Sol'

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO-FBB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

5 634,23

M - Práce a dodávky M

5 634,23

21-M - Elektromontáže

5 634,23

## 2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 634,23

**EKO - FBB s.r.o.**  
Lúčna 1055  
093 01 Vranov nad Topľou ②  
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
TEL./FAX: 057/44 647 80

# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

Objekt: 1 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 1/2019

Objednávateľ: Obec Sol'  
Zhotoviteľ: EKO-FBB s.r.o.

Projektant:  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 634,230

M - Práce a dodávky M

5 634,230

21-M - Elektromontáže

5 634,230

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	K	1	Zásuvková skrinka 230/400V	ks	1,000	240,000	240,000
9	K	2	Revízia zariadenia	hod	16,000	8,330	133,280
4	K	210193061	Hlavný rozvádzač	ks	1,000	1 650,000	1 650,000
3	K	210800120	Kábel silový CYKY J 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	40,000	2,300	92,000
2	K	210800121	Kábel silový CYKY J 5x4 mm <sup>2</sup>	m	60,000	2,900	174,000
1	K	210800123	Kábel silový CYKY J 5x10 mm <sup>2</sup>	m	100,000	5,500	550,000
10	K	3	Drobné stavebné úpravy	hod	16,000	5,830	93,280
11	K	4	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	8,000	5,830	46,640
7	K	460230001	Káblová ryha šírky 0,5m, hĺbky 1,2m výkop a zahoz	m	95,000	16,660	1 582,700
8	K	460420021	Káblové lôžko v ryhe	m	95,000	4,166	395,770
12	K	5	Prepojenie inštalácie	hod	8,000	5,830	46,640
13	K	6	Drobné pomocné a nešpécifikované práce	hod	16,000	8,330	133,280
14	K	7	Prípojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	8,000	5,830	46,640
5	K	R	Úprava rozvádzača SR	ks	1,000	450,000	450,000

**EKO - FBB s.r.o.**  
Lúčna 1055  
093 01 Vranov nad Topľou ②  
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
TEL./FAX: 057/44 647 80

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

Objekt: Stojisko 1\_Sol' - 01 - ASR

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 1/2019

Objednávateľ:

Obec Sol'

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EKO-FBB s.r.o.

IČO: 36471950

IČO DPH: SK2020001357

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 682,57
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 682,57</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 682,57	736,51
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>4 419,08</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

**EKO - FBB s.r.o.**  
Lúčna 1055  
093 01 Vranov nad Topľou ②  
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
TEL./FAX: 057/44 647 80

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

Objekt: Stojisko 1\_Sol' - 01 - ASR

Miesto:

Dátum: 1/2019

Objednávateľ:

Obec Sol'

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO-FBB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**3 682,57**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 526,20

1 - Zemné práce

268,35

2 - Zakladanie

947,46

5 - Komunikácie

1 433,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

309,44

99 - Presun hmôt HSV

567,92

PSV - Práce a dodávky PSV

156,36

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

156,36

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**3 682,57**

**EKO - FBB s.r.o.**

Lúčna 1055

093 01 Vranov nad Topľou ②

IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357

TEL./FAX: 057/44 647 80

# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

Objekt: Stojisko 1\_Sol' - 01 - ASR

Miesto: Dátum: 1/2019

Objednávateľ: Obec Sol' Projektant:  
Zhotoviteľ: EKO-FBB s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

3 682,566

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 526,204

#### 1 - Zemné práce

268,345

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	17,100	1,034	17,681
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	13,110	5,111	67,005
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	13,110	0,846	11,091
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000m		13,110	3,820	50,080
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých	m3	13,110	0,393	5,152
4	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,110	6,202	81,308
7	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	13,110	0,890	11,668
8	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,200	20,300	24,360

#### 2 - Zakladanie

947,463

9	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,740	1 280,355	947,463
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	---------

#### 5 - Komunikácie

1 433,038

10	K	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr.	m2	57,000	5,900	336,300
11	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	44,670	3,501	156,390
12	K	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	44,670	21,051	940,348

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

309,435

15	K	917762111.P	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	5,200	8,440	43,888
13	K	917862111.P	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	23,200	6,572	152,470
16	M	4400038510	Cestný obrubník so skosením PREMAC 12/4 (100x26x15 cm) sivý	ks	5,250	3,910	20,528
14	M	4400038540	Cestný obrubník bez skosenia PREMAC (100x26x15 cm) sivý	ks	23,430	3,910	92,549

#### 99 - Presun hmôt HSV

**EKO-FBB s.r.o.**  
Lúčna 1055  
093 01 Vranov nad Topľou ②  
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001857 567,923  
TEL./FAX: 057/44 647 80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	87,440	6,495	567,923

PSV - Práce a dodávky PSV

156,362

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

156,362

18	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	49,500	1,428	70,686
19	M	693110003200	Geosyntetická rohož	m2	49,500	1,720	85,140
20	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	26,813	0,536

**EKO - FBB s.r.o.**  
 Lúčna 1055  
 093 01 Vranov nad Topľou ②  
 IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
 TEL./FAX: 057/44 647 80



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

Objekt: Stojisko 2\_Sol' - 01 - ASR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Sol'

Zhotoviteľ:

EKO-FBB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1/2019

IČO:

IČO DPH:

IČO: 36471950

IČO DPH: SK2020001357

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 682,57
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 682,57</b>
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 682,57	736,51

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>4 419,08</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

**EKO - FBB s.r.o.**  
Lúčna 1055  
093 01 Vranov nad Topľou ②  
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
TEL/FAX: 057144 047 80

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

Objekt: Stojisko 2\_Sol' - 01 - ASR

Miesto:


Dátum: 1/2019

Objednávateľ: Obec Sol'  
Zhotoviteľ: EKO-FBB s.r.o.

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 682,57</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 526,20
1 - Zemné práce	268,35
2 - Zakladanie	947,46
5 - Komunikácie	1 433,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	309,44
99 - Presun hmôt HSV	567,92
PSV - Práce a dodávky PSV	156,36
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	156,36
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3 682,57</b>

**EKO - FBB s.r.o.**  
Lúčna 1055  
093 01 Vranov nad Topľou ②  
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
TEL./FAX: 057/44 647 80



# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

Objekt: Stojisko 2\_Sol' - 01 - ASR

Miesto: Dátum: 1/2019

Objednávateľ: Obec Sol' Projektant:  
Zhotoviteľ: EKO-FBB s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

3 682,566

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 526,204

#### 1 - Zemné práce

268,345

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	17,100	1,034	17,681
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	13,110	5,111	67,005
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	13,110	0,846	11,091
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000m		13,110	3,820	50,080
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých	m3	13,110	0,393	5,152
6	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,110	6,202	81,308
7	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	13,110	0,890	11,668
8	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,200	20,300	24,360

#### 2 - Zakladanie

947,463

9	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,740	1 280,355	947,463
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	---------

#### 5 - Komunikácie

1 433,038

10	K	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr.	m2	57,000	5,900	336,300
11	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	44,670	3,501	156,390
12	K	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	44,670	21,051	940,348

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

309,435

13	K	917762111.P	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	5,200	8,440	43,888
14	K	917862111.P	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	23,200	6,572	152,470
15	M	4400038510	Cestný obrubník so skosením PREMAC 12/4 (100x26x15 cm) sivý	ks	5,250	3,910	20,528
16	M	4400038540	Cestný obrubník bez skosenia PREMAC (100x26x15 cm) sivý	ks	23,430		92,549

#### 99 - Presun hmôt HSV

567,923

**EKO, 950 FBB s.r.o.**  
Lučna 1055  
093 01 Vráňov nad Topľou ②  
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
TEL./FAX: 057/44 847 80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	87,440	6,495	567,923

PSV - Práce a dodávky PSV

156,362

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

156,362

18	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	49,500	1,428	70,686
19	M	693110003200	Geosyntetická rohož	m2	49,500	1,720	85,140
20	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	26,813	0,536

**EKO - FBB s.r.o.**

Lúčna 1055

093 01 Vranov nad Topľou ②

IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357

TEL./FAX: 057/44 647 80

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

Objekt: Stojisko 3\_Sol' - 01 - ASR

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 1/2019

Objednávateľ:

Obec Sol'

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EKO-FBB s.r.o.

IČO: 36471950

IČO DPH: SK2020001357

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 682,57
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 682,57</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 682,57	736,51
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>4 419,08</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

**EKO - FBB s.r.o.**  
Lúčna 1055  
093 01 Vranov nad Topľou ②  
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
TEL./FAX: 057 44 647 80

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

Objekt: Stojisko 3\_Sol' - 01 - ASR

Miesto: Dátum: 1/2019

Objednávateľ: Obec Sol' Projektant:  
Zhotoviteľ: EKO-FBB s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 682,57</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 526,20
1 - Zemné práce	268,35
2 - Zakladanie	947,46
5 - Komunikácie	1 433,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	309,44
99 - Presun hmôt HSV	567,92
PSV - Práce a dodávky PSV	156,36
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	156,36
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3 682,57</b>

**EKO - FBB s.r.o.**  
Lúčna 1055  
093 01 Vranov nad Topľou ②  
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
TEL./FAX: 057/44 647 80



# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

Objekt: Stojisko 3\_Sol' - 01 - ASR

Miesto:

Dátum: 1/2019

Objednávateľ:

Obec Sol'

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO-FBB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

3 682,566

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 526,204

#### 1 - Zemné práce

268,345

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	17,100	1,034	17,681
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	13,110	5,111	67,005
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	13,110	0,846	11,091
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000m		13,110	3,820	50,080
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých	m3	13,110	0,393	5,152
6	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,110	6,202	81,308
7	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezuhutnených	m3	13,110	0,890	11,668
8	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,200	20,300	24,360

#### 2 - Zakladanie

947,463

9	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,740	1 280,355	947,463
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	---------

#### 5 - Komunikácie

1 433,038

10	K	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr.	m2	57,000	5,900	336,300
11	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	44,670	3,501	156,390
12	K	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	44,670	21,051	940,348

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

309,435

13	K	917762111.P	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	5,200	8,440	43,888
14	K	917862111.P	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	23,200	6,572	152,470
15	M	4400038510	Cestný obrubník so skosením PREMAC 12/4 (100x26x15 cm) sivý	ks	5,250	3,910	20,528
16	M	4400038540	Cestný obrubník bez skosenia PREMAC (100x26x15 cm) sivý	ks	23,430	7,850	92,549

**EKO - FBB s.r.o.**

Lúčna 1055  
093 01 Vráňany nad Topľou ②  
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
TEL./FAX: 057/44 647 80

#### 99 - Presun hmôt HSV

567,923

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	87,440	6,495	567,923

PSV - Práce a dodávky PSV

156,362

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

156,362

18	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	49,500	1,428	70,686
19	M	693110003200	Geosyntetická rohož	m2	49,500	1,720	85,140
20	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	26,813	0,536

**EKO - FBB s.r.o.**  
 Lúčna 1055  
 093 01 Vranov nad Topľou ②  
 IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
 TEL./FAX: 057/44 647 80



0 - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol'

18.3.2019 - 16.8.2019  
Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Popis	Začiatok	Koniec	Q 2																		
			Marec		April			Máj			Jún			Júl			August				
			T 9	T 11	T 12	T 14	T 15	T 16	T 18	T 19	T 21	T 22	T 24	T 25	T 27	T 28	T 29	T 31	T 32	T 34	
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberm... VAKP	18.03.2019	16.08.2019	[Gantt bar]																		
Práce a dodávky HSV	18.03.2019	16.08.2019	[Gantt bar]																		
Zemné práce	18.03.2019	17.04.2019	[Gantt bar]																		
Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>	18.03.2019	22.03.2019	[Gantt bar]																		
Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	22.03.2019	28.03.2019	[Gantt bar]																		
Zášyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachet, rýh, zárezov alebo ok...	08.04.2019	17.04.2019	[Gantt bar]																		
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodeni...	08.04.2019	17.04.2019	[Gantt bar]																		
Vodorovné konštrukcie	25.03.2019	29.03.2019	[Gantt bar]																		
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z...	25.03.2019	29.03.2019	[Gantt bar]																		
Rúrové vedenie	26.03.2019	19.04.2019	[Gantt bar]																		
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého ploštenného SN 10 ...	26.03.2019	28.03.2019	[Gantt bar]																		
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého ploštenného SN 10 ...	28.03.2019	01.04.2019	[Gantt bar]																		
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého ploštenného SN 10 ...	26.03.2019	01.04.2019	[Gantt bar]																		
Montáž kanalizačného PP kolena DN 125	02.04.2019	08.04.2019	[Gantt bar]																		
Montáž kanalizačného PP kolena DN 160	29.03.2019	04.04.2019	[Gantt bar]																		
Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 160	05.04.2019	11.04.2019	[Gantt bar]																		
Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/125	01.04.2019	05.04.2019	[Gantt bar]																		
Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	10.04.2019	16.04.2019	[Gantt bar]																		
Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200	08.04.2019	12.04.2019	[Gantt bar]																		
Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 200/160	02.04.2019	08.04.2019	[Gantt bar]																		
Oseanie polyetylénového zásobníka na dažďovú vodu 10000L	10.04.2019	19.04.2019	[Gantt bar]																		
Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 do výš...	08.04.2019	19.04.2019	[Gantt bar]																		
Osadenie PVC uľtnej vpusť DN 315, vývod DN 160	11.04.2019	16.04.2019	[Gantt bar]																		
Montáž lapača nečistôt pre PVC uľtne vpusť	05.04.2019	11.04.2019	[Gantt bar]																		
Práce a dodávky PSV	29.07.2019	16.08.2019	[Gantt bar]																		
Zdravotechnika - strojné vybavenie	29.07.2019	16.08.2019	[Gantt bar]																		
Dodávka materiálu	29.07.2019	16.08.2019	[Gantt bar]																		
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberm...	18.03.2019	16.08.2019	[Gantt bar]																		
Práce a dodávky HSV	18.03.2019	24.05.2019	[Gantt bar]																		
Zemné práce	18.03.2019	28.03.2019	[Gantt bar]																		
Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdial...	18.03.2019	21.03.2019	[Gantt bar]																		

**EKO - FBB s.r.o.**

Lúčna 1055  
093 01 Vranov nad Topľou ②  
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
TEL./FAX: 057144 547 80

0 - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Sol

18.3.2019 - 16.8.2019  
Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Popis	Začiatok	Koniec	Q 2							Q 3								
			Marec	April			Máj			Jún			Júl			August		
	T 9	T 11	T 12	T 14	T 15	T 16	T 18	T 19	T 21	T 22	T 24	T 25	T 27	T 28	T 29	T 31	T 32	T 34
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 10...	20.03.2019	25.03.2019																
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Prípratok k centám za lepi...	21.03.2019	25.03.2019																
Hlbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdžných - ručným ná...	22.03.2019	26.03.2019																
Hlbenie šachtet v hornine tr. 3 súdžných - ručným náradím ploch...	22.03.2019	28.03.2019																
Zakladanie	25.03.2019	02.04.2019																
Betón základových pásov, prosť tr. C 20/25	27.03.2019	29.03.2019																
Betón základových pätiiek, prosť tr. C 20/25	27.03.2019	29.03.2019																
Debenenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	25.03.2019	28.03.2019																
Debenenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	01.04.2019	02.04.2019																
Zvislé a kompletne konštrukcie	01.04.2019	26.04.2019																
Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	05.04.2019	09.04.2019																
Debenenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zh...	01.04.2019	04.04.2019																
Debenenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m od...	15.04.2019	19.04.2019																
Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	01.04.2019	05.04.2019																
Osadzovanie stĺpkov plotových železobetónových s drážkami pre ...	15.04.2019	26.04.2019																
Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných d...	15.04.2019	26.04.2019																
Komunikácie	22.04.2019	24.05.2019																
Výstuž základových dosiek zo zväť. siete KARI	02.05.2019	17.05.2019																
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dneného veľ. 32-63 mm s ...	22.04.2019	10.05.2019																
Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr...	26.04.2019	17.05.2019																
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre T...	10.05.2019	24.05.2019																
Práce a dodávky PSV	29.04.2019	16.08.2019																
Izolácie proti vode a vlhkosti	29.04.2019	10.05.2019																
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovn...	29.04.2019	10.05.2019																
Konštrukcie Klamplarske	21.05.2019	21.06.2019																
Montáž žlabu z pozinkovaného farbeného o PZf plechu, pododkwapo...	21.05.2019	27.05.2019																
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov ...	04.06.2019	14.06.2019																
Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kru...	13.06.2019	21.06.2019																
Konštrukcie doplnkové kovové	27.05.2019	16.08.2019																
Montáž krytiny stiech plechom tvarovaným skrutkovaním	27.05.2019	07.06.2019																
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových ...	07.06.2019	28.06.2019																
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvoji...	05.08.2019	16.08.2019																

4.2.2019

EKO - FBB s.r.o.  
Lúčna 1055  
093 01 Vranov nad Topľou  
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
TEL./FAX: 057/44 547 80



0 - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Soľ

18.3.2019 - 16.8.2019

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Popis	Začiatok	Koniec	Q 2					Q 3					
			Marec	Apríl	Máj	Jún	Juli	August					
Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do ložka z bet...	01.07.2019	02.07.2019											
Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do ložka z bet...	01.07.2019	02.07.2019											
Práce a dodávky PSV	27.06.2019	01.07.2019											
Izolácie proti vode a vlhkosti	27.06.2019	01.07.2019											
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovn...	27.06.2019	01.07.2019											
01 - ASR	05.07.2019	16.07.2019											
Práce a dodávky HSV	05.07.2019	16.07.2019											
Zemné práce	05.07.2019	10.07.2019											
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením n...	05.07.2019	08.07.2019											
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	08.07.2019	10.07.2019											
Zakladanie	11.07.2019	16.07.2019											
Výstuž základových dosiek zo zvár. sieť KARI	11.07.2019	16.07.2019											
Komunikácie	08.07.2019	16.07.2019											
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(Vi...	08.07.2019	10.07.2019											
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr...	09.07.2019	11.07.2019											
Kryt cementobetonový cestných komunikácií skupiny CB III pre T...	12.07.2019	16.07.2019											
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11.07.2019	16.07.2019											
Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do ložka z bet...	11.07.2019	15.07.2019											
Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do ložka z bet...	11.07.2019	16.07.2019											
Práce a dodávky PSV	08.07.2019	11.07.2019											
Izolácie proti vode a vlhkosti	08.07.2019	11.07.2019											
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovn...	08.07.2019	11.07.2019											

**EKO - FBB s.r.o.**

Lúčna 1055  
093 01 Vranov nad Topľou  
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
TEL/FAX: 057/44 847 80

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ spoločnosť EKO-FBB s.r.o. so sídlom Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou IČO:36 471 950, zastúpená Jánom Bačovčiom, konateľom týmto vyhlasujem, že pre zákazku pod názvom: **Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Sol'** pre objednávateľa "Obec Sol', Sol' 161, 094 35, IČO: 00 32 861.

- pri realizácii zákazky **nebudem využívať subdodávateľov** a celú zákazku zabezpečím vlastnými kapacitami,

Poradové číslo	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo, IČO, kontaktná osoba)	Stručný opis časti zákazky, ktoré bude predmetom subdodávky	Podiel plnenia (%)	Podiel plnenia (EUR bez DPH)

V Vranove na Topľou dňa.....6.2.2019.....

**EKO - FBB s.r.o.**  
Lúčna 1055  
093 01 Vranov nad Topľou  
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357  
TEL./FAX: 057/44 647 80

.....  
Ján Bačovčín, konateľ

