

Zmluva o dielo č. 12/01/2020

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov uzavretá medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Berta, starosta obce
Sídlo: Soľ 161, 094 35 Soľ
IČO: 00 332 861
DIČ: 2020 630 513
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0039 4553 2659
E-mail: ocu.sol@slovanet.sk
Tel.: 057/4496423

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Štatutárny orgán: EKO - FBB s.r.o.
Štatutárny orgán: Ján Bačovčín – konateľ spoločnosti
Sídlo: Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36471950
IČ DPH: SK 2020001357
Bankové spojenie: SLSP
IBAN: SK16 0900 0000 0005 6107 3808
E-mail: ekofbb@ekofbb.sk
Tel.: +421/574464780

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania zákazky Stavebné práce pre projekt „Kanalizácia a ČOV, 2. et. – rozšírenie kanalizácie Soľ“ vykonaného v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

I. Úvodné ustanovenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dohodnutú cenu zhotoví pre objednávateľa riadne a včas dielo podľa čl. II. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa čl. III. tejto zmluvy.

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných prác pre projekt „Kanalizácia a ČOV, 2. et. – rozšírenie kanalizácie Sol“, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej MEP Prešov, Ing. Jozef Gajdoš, Ružová 10, 080 01 Prešov a spracovaného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.2. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa bodu 2.1 v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne, včas a bez nedostatkov a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.4. V prípade potreby vykonania prác navyše je zhotoviteľ povinný bezodkladne upovedomiť o tom objednávateľa. K vykonaniu prác navyše je možné pristúpiť až po predložení cenovej ponuky zhotoviteľa na ich vykonanie objednávateľovi, a zároveň jej schválení oprávneným zástupcom objednávateľa.
- 2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

III. Cena za dielo a spôsob jej úhrady

- 3.1. Zmluvné strany na základe výsledkov vykonaného verejného obstarávania sa dohodli na celkovej cene za dielo vo výške:

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH:	69 876,31 EUR
DPH 20%:	13 975,26 EUR
Cena za dielo vrátane DPH:	83 851,57 EUR

(slovom: osemdesiattritisícosemstopäťdesiatjeden a 57/100 eur vrátane DPH)
Táto cena je dohodnutá ako cena maximálna a je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela (ocenený výkaz výmer), ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 3.2. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za dielo bankovým prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry po odovzdaní dokončeného diela. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade vrátenia faktúry z dôvodu jej neúplnosti zhotoviteľovi lehota splatnosti neplynie.
- 3.3. Faktúru zhotoviteľ vystaví po odovzdaní diela podľa čl. V. tejto zmluvy. Faktúra bude doručená v 2 vyhotoveniach v písomnej forme.
- 3.4. Cena za dielo je uhradená momentom pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.

IV. Čas a miesto plnenie

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy v zmluvne dohodnutej lehote, a to **do 6-tich kalendárnych mesiacov od termínu určeného objednávateľom.**
Miestom vykonania diela je obec Sol- parcela registra „C“ parc. č. 1152, 1176/3, 1176/5 k. ú. Sol. Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre projekt „Kanalizácia a ČOV, 2. etapa - rozšírenie kanalizácie Sol“. Stavebné práce sa týkajú rozšírenia jestvujúceho objektu -

kanalizačnej siete Soľ o novú stoku "X" – PVC DN 250 – 170 m. Kanalizačná sieť je súčasťou stavby: "Vranov/T - pitná voda a odkanalizovanie v povodí Tople Soľ, Rudlov, Jastrabie/T", na ktorú je obec napojená.

- 4.2. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania zápisnice/protokolu o odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

V. Odovzdanie diela

- 5.1. Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho ukončením, a to bez nedostatkov a nedorobkov, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu k účelu na ktorý je určené.
- 5.2. Po zhotovení diela je zhotoviteľ povinný dielo odovzdať objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica/protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Deň podpisu zápisnice/protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
- 5.3. Ku dňu odovzdaniu diela zhotoviteľ predloží objednávateľovi nasledovné podklady: Elaborát kvality stavby.
- 5.4. V prípade, že počas preberacieho konania budú zistené nedostatky a nedorobky, ktoré bránia užívaniu diela, objednávateľ dielo neprevezme a vyzve zhotoviteľa na odstránenie nedostatkov a nedorobkov. Zhotoviteľ po odstránení nedostatkov a nedorobkov opätovne upovedomí objednávateľa, že dielo je ukončené.
- 5.5. Odovzdaním diela sa objednávateľ stáva užívateľom diela a zodpovedá za jeho poškodenie.

VI. Ostatné dojednania

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa predloženej projektovej dokumentácie, v súlade s technickými normami, podľa podmienok tejto zmluvy a že bude spôsobilé k užívaniu podľa účelu.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na celé dielo v trvaní 5 rokov. Záručná doba začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle tohto článku do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne.
- 6.5. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a zaväzuje sa dodržiavať všetky predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
- 6.7. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a zaväzuje sa odstrániť na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 6.8. Zhotoviteľ nie je v omeškaní v prípade mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré mu objektívne znemožňujú vykonať dielo.
- 6.9. Objávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade meškania s plnením predmetu zmluvy v zmysle dodávok prác o viac ako 14 dní.

- 6.10. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak po podpise zmluvy zistí, že zhotoviteľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo podmienky technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 uvedeného zákona.
- 6.11. V technických veciach koná za zhotoviteľa zodpovedná osoba, ktorá je zapísaná v zozname vedenom Slovenskou komorou stavebných inžinierov ako stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia pre tento druh stavby.
- 6.12. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho so zhotovovaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítov, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

VII. Sankcie

- 7.1. Objednávateľ má pri omeškaní zhotoviteľa s odovzdaním diela nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nedôjde k odovzdaniu diela podľa čl. V. tejto zmluvy v lehote dohodnutej v čl. IV. ods. 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak k odovzdaniu diela nedôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 7.2. Zhotoviteľ má pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. III. ods. 3.2. tejto zmluvy nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VIII. Záverečné ustanovenia

- 8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 8.2 Zmluva nadobúda účinnosť vzhľadom na zdroj financovania realizácie diela dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
- a) táto zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
 - b) nastala účinnosť zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi Objednávateľom a Enviromentálnym fondom, Nevädzova 5, Bratislava na realizáciu projektu „Kanalizácia a ČOV, 2. et. – rozšírenie kanalizácie Sol“
- 8.3 V prípade neúplnosti, čiastočnej neplatnosti alebo neúčinnosti niektorých ustanovení zmluvy nebude platnosť ostatných ustanovení dotknutá.
- 8.4 Zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach z ktorých objednávateľ dostane dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 8.5 Ustanovenia tejto zmluvy sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, neodporujú im, a ani ich nijakým spôsobom neobchádzajú. Táto zmluva a jej plnenie sa riadi právnym poriadkom SR a pre všetky konania neupravené touto zmluvou, ktoré pri realizácii

diela môžu nastať, platia ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov a Obchodného zákonníka v platnom znení.

- 8.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ktoré vzniknú v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedôjde, zmluvné strany sa dohodli, že konanie v takomto spore bude vecne a miestne príslušný súd podľa platných právnych predpisov.
- 8.7 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných číslovaných dodatkov k zmluve po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
- 8.8 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní jej obsahu podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Soli, dňa: 11.12.2020


V Soli, dňa: 11.12.2020

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba: Kanalizácia a ČOV Soľ, 2 et.- Rozšírenie kanalizácie Soľ

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Objekt: SO1.1 Kanalizačná sieť Soľ	69 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	69 876,31
Celkom bez DPH	69 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	69 876,31
DPH 20% z	69 876,31					13 975,26
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						83 851,57


 IČO: 36 474 950 Tel.: 051 44 84 78
 093 01 Jánov nad Toľčou (4)
 Lučena 1055

Krycí list stavby

Stavba: Kanalizácia a ČOV Sol', 2 et.- Rozšírenie kanalizácie Sol'

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

10.09.2020

Odberateľ: Obec Sol'

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EKO - FBB s.r.o.


IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady					
1	HSV	57 926,59	10 853,40	68 779,99	6		0,00				
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00				
3	MONT	1 096,32	0,00	1 096,32	8	HZS	0,00				
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9						
5	Spolu			69 876,31	10	Spolu	0,00				
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00				
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00				
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00				
14					19						
15					20	Spolu	0,00				
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			69 876,31		69 876,31
					22	DPH 20% z			69 876,31		13 975,26
					23	DPH 0% z			0,00		0,00
					24	Spolu v EUR					83 851,57
					F						

Odberateľ

Dodávateľ


EKO - FBB s.r.o.
 Kečna 1053
 093 01 Branov nad Topľou
 IČO: 36 471 450 Tel.: 057 74 64 783

Krycí list rozpočtu

Stavba: Kanalizácia a ČOV Sol', 2 et.- Rozšírenie kanalizácie Sol'

Objekt: SO1.1 Kanalizačná sieť Sol'

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

10.09.2020

Odberateľ: Obec Sol'

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EKO - FBB s.r.o.


IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady					
1	HSV	57 926,59	10 853,40	68 779,99	6		0,00				
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00				
3	MONT	1 096,32	0,00	1 096,32	8	HZS	0,00				
4	VRN				9						
5	Spolu			69 876,31	10	Spolu	0,00				
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00				
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00				
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00				
14					19						
15					20	Spolu	0,00				
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		69 876,31			
					22	DPH 20% z		69 876,31			13 975,26
					23	DPH 0% z		0,00			0,00
					24	Spolu v EUR				83 851,57	
F											

Odberateľ

26 Dodávateľ


 EKO-FBB s.r.o.
 Lúčna 1055
 093 01 Ivanov nad Topľou
 IČO: 36 474 010 Tel: 057/44 64 79

Rozpočet Kanalizácia a ČOV Soľ, 2 et.- Rozšírenie kanalizácie Soľ / Objekt: SO1.1 Kanalizačná sieť Soľ

Spracovali:
Ks:
Dátum: 10.09.2020

Odberateľ: Obec Soľ

Projektant:

Dodávateľ: EKO - FBB s.r.o.

Zákazka Kanalizácia a ČOV Soľ, 2 et.- Rozšírenie kanalizácie Soľ

Objekt Objekt: SO1.1 Kanalizačná sieť Soľ

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	M	40,000	11,990	0,000	479,60	0,008	0,318	
1/A 1	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	40,000	3,640	0,000	145,60		0	
1/A 1	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	DEŇ	4,000	4,620	0,000	18,48		0	
1/A 1	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	M	65,000	15,110	0,000	982,15	0,013	0,826	
1/A 1	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	M3	143,000	13,610	0,000	1 946,23		0	
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	M3	44,490	34,440	0,000	1 532,24		0	
1/A 1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	M3	491,760	8,260	0,000	4 061,94		0	
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	M3	245,880	0,810	0,000	199,16		0	
1/A 1	133201102	Výkop šachty zapážanej, hornina 3 nad 100 m3	M3	51,480	22,390	0,000	1 152,64		0	
1/A 1	133201109	Hĺbenie šacht zapážaných i nezapážaných. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	M3	25,740	4,910	0,000	126,38		0	
1/A 1	141701102	Pretlačenie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	M	24,000	402,500	0,000	9 660,00	0,018	0,42	
1/A 1	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	M2	963,600	5,870	0,000	5 656,33	0,001	0,819	
1/A 1	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	M2	963,600	3,360	0,000	3 237,70		0	
1/A 1	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	M2	100,800	2,810	0,000	283,25	0,001	0,071	
1/A 1	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	M2	100,800	0,980	0,000	98,78		0	

Rozpočet Kanalizácia a ČOV Soľ, 2 et.- Rozšírenie kanalizácie Soľ / Objekt: SO1.1 Kanalizačná sieť Soľ


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	M3	42,742	3,150	0,000	134,64		0	
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhrutných	M3	42,742	0,900	0,000	38,47		0	
1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	M3	379,340	3,170	0,000	1 202,51		0	
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	88,330	13,960	0,000	1 233,09		0	
1/A 1	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	88,330	8,270	0,000	730,49		0	
1/A 1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	7,500	20,880	0,000	156,60		0	
1/A 1	175101209	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	7,500	6,810	0,000	51,08		0	
221/B 1	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	M2	160,600	8,150	0,000	1 308,89		0	
221/B 1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	M2	160,600	17,160	0,000	2 755,90		0	
221/B 1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	M2	160,600	4,800	0,000	770,88		0	
221/B 1	113202111	Výhranie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	M	85,000	1,860	0,000	158,10		0	
S/S20	2861132000	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 315x28,6 x L	M	26,400	0,000	90,320	2 384,45	0,026	0,681	
1		ZEMNÉ PRÁCE			38 121,107	2 384,448	40 505,56		3,135	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 3	359901111	Výčistenie stôk akejkoľvek výšky	M	170,000	2,805	0,000	476,85		0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			476,850	0,000	476,85		0,000	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	24,090	35,600	0,000	857,60	1,891	45,549	
271/A 1	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	KUS	4,000	6,900	0,000	27,60	0,007	0,026	
271/A 1	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	KUS	5,000	13,720	0,000	68,60	0,088	0,442	
S/S70	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	KUS	4,000	0,000	38,620	154,48	0,732	2,928	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			953,804	154,480	1 108,28		48,945	0

Rozpočet Kanalizácia a ČOV Sol', 2 et.- Rozšírenie kanalizácie Sol' / Objekt: SO1.1 Kanalizačná sieť Sol'

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/C 1	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťažným alebo štrkopieskom	M3	32,120	42,500	0,000	1 365,10	1,687	54,177	
221/C 1	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	24,090	95,260	0,000	2 294,81	2,138	51,512	
221/C 1	572931111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm	M2	160,600	13,400	0,000	2 152,04	0,099	15,923	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			5 811,953	0,000	5 811,95		121,612	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	894421112	Zriadenie šachtier prefabrikovaných 4-10t	KUS	5,000	48,110	0,000	240,55	0,004	0,022	
271/A 1	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	KUS	5,000	21,800	0,000	109,00	0,006	0,032	
271/A 1	891315111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) hrdlová DN 150	KUS	5,000	14,380	85,620	500,00	0,001	0,004	
271/A 1	899912114	Ocelová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 250	KUS	16,000	30,100	0,000	481,60	0,009	0,138	
271/A 3	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	M	170,000	7,650	0,000	1 300,50	0,000	0,002	
271/A 3	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	KUS	5,000	5,530	0,000	27,65	0,000	0,000	0
271/A 3	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	KUS	10,000	6,110	0,000	61,10	0,000	0,001	
271/A 3	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	KUS	10,000	3,560	0,000	35,60	0,000	0,000	0
271/A 3	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	M	170,000	2,010	0,000	341,70		0	
271/A 3	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	KUS	15,000	50,800	0,000	762,00	0,034	0,508	
S/S20	2861103800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x6.2x5000mm	KUS	37,060	0,000	100,400	3 720,82	0,038	1,409	
S/S20	2862104100	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 250/150 87°	KUS	5,000	0,000	33,700	168,50	0,002	0,01	
S/S20	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	KUS	10,000	0,000	22,150	221,50	0,003	0,029	
S/S20	2864202100	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	KUS	10,000	0,000	25,600	256,00	0,005	0,05	
S/S20	2867101100	HDPE záslepka 0.1-0.4Mpa 50/225	KUS	5,000	0,000	7,560	37,80	0,001	0,003	

Rozpočet Kanalizácia a ČOV Sol', 2 et.- Rozšírenie kanalizácie Sol' / Objekt: SO1.1 Kanalizačná sieť Sol'

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S50	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, so zámkom, trieda D 400kN, DO-600 Z, H 115	KUS	5,000	0,000	210,500	1 052,50	0,147	0,735	
S/S70	5922401400	Prefabrikát betónový-šachtová skruž TZS 160/100 Ms 120x120x100	KUS	5,000	0,000	225,600	1 128,00	1,308	6,54	
S/S70	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29xv, 100xh, steny 9	KUS	15,000	0,000	32,600	489,00	0,205	3,075	
S/S70	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6xv, 100/60xh, steny 9	KUS	5,000	0,000	45,320	226,60	0,365	1,825	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			3 431,600	7 728,824	11 160,42		14,383	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	917131111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatého bez bočnej opory z betónu prost., C 10/12, 5	M	85,000	16,500	6,890	1 988,15	0,136	11,535	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	M3	3,825	87,800	0,000	335,84	2,201	8,419	
221/B 1	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	M	292,000	2,410	0,000	703,72	0,000	0,006	
221/B 1	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	T	115,270	7,260	0,000	836,86		0	
221/B 1	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	115,270	1,510	0,000	174,06		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE			3 452,973	585,650	4 038,62		19,960	0
99		PRESUNY HMŔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skliolamin., v otvorenom výkope	T	214,114	26,520	0,000	5 678,30		0	
99		PRESUNY HMŔT			0,000	0,000	5 678,30		0,000	0
		Práce HSV			57 926,590	10 853,402	68 779,99		208,035	0
		Montážne práce								
923		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M2	3	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 250	M	24,000	45,680	0,000	1 096,32	0,025	0,609	
923		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			0,000	0,000	1 096,32		0,609	0
		Montážne práce			1 096,320	0,000	1 096,32		0,609	0
		Celkom v EUR			59 022,910	10 853,402	69 876,31		208,644	0



 0683 01 Vys. odborný inžinier (V)

 0036 471 900 Tel.: 0571 464 76