Zmluva o dielo č. 01/01/2021
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ:** **Obec Soľ**
Sídlo: Soľ č.161, 094 35 Soľ
Štatutárny zástupca: **Ing. Jozef Berta – starosta obce**
Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných a technických:
Ing. Jozef Berta
IČO: 00 332 861
DIČ: 2020630513
IČ DPH: Obec Soľ nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Vranov nad Topľou
IBAN: SK02 0200 0000 0000 22425632
Telefón: 057/ 44 964 23
Fax: 057/ 44 963 82
e - mail: ocu.sol@slovanet.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 **Zhotoviteľ:** **SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou**
Sídlo: B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán: Mgr. Branislav Boroš, konateľ spoločnosti
Zápis v registri: Obchodný register, Vložka číslo: 12579/P

Zástupca na rokovanie
o veciach zmluvných: Mgr. Branislav Boroš
technických: Pavol Mičej
IČO: 36470694
DIČ: 2020001313
IČ DPH: SK2020001313
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK93 0200 0000 0014 5069 1958

Telefón: 0903 617 055
e - mail: info@sbkvranov.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa v rámci cenovej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní vykonanom v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pod názvom **stavebné práce pre projekt: „Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ – výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu – Lokalita L3“**.

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo **„Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ – výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu – Lokalita L3“** v rámci Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003704 uzatvorenej medzi objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

3.2 Účelom zhotovenia vyššie uvedeného predmetu zmluvy je vybudovanie predmetu zákazky, a to výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu, vrátane všetkých technológii, stavebných prác a objektov v prostredí novovzniknutej lokality L3, ktorá je pokračovaním súčasnej MRK obce Soľ. Rozšírenie vodovodnej siete o rozvodné potrubia je navrhované v dĺžke 219,5 m, 15 odbočení vedúcich k domovým prípojkám po hranice pozemkov je navrhovaných v celkovej dĺžke 45 m a 2 odbočenia k plánovaným nájomným bytom v celkovej dĺžke 20 m. Súčasťou zákazky je aj vybudovanie automatickej tlakovej stanice pre zvýšenie tlaku vody v potrubí.

3.3 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:
- predloženej **projektovej dokumentácie**, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov,
- **rozpočtu diela,** vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorý vyhotovil zhotoviteľ (Príloha č. 1 tejto zmluvy).

3.4 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.

3.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III.
Prevzatie staveniska: do 30 dní od účinnosti Zmluvy o dielo.
Odovzdanie staveniska: do 6 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.

Povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo sa považuje za splnenú protokolárnym odovzdaním a prevzatím celého diela.

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko od objednávateľa do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

cena bez DPH :	61 421,44 €
DPH 20% :	12 284,29 €
cena vrátane DPH:	**73 705,73 €**

(Slovom: sedemdesiattritisícsedemstopäťeur a sedemdesiatštyricentov)

5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.

5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác.

5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, vyhotovenie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby a zabezpečení ostatných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy.

5.6 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená projektantom, stavebným dozorom objednávateľa a Poskytovateľom (Ministerstvo vnútra SR) zaznamenaná v stavebnom denníku.

5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a stavebným dozorom objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi finančné preddavky ani zálohy na predmet zmluvy.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný stavebným dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom podľa zmluvy. Súčasťou faktúry je takisto zisťovací protokol. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.

6.3 Lehota splatnosti faktúr za vykonané práce je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že vzhľadom na skutočnosť, že predmet plnenia tejto zmluvy je podľa čl. III. financovaný z Operačného program Ľudské zdroje, je lehota splatnosti faktúr v súlade s ustanovením § 340b Obchodného zákonníka a nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa podľa ustanovenia § 369d Obchodného zákonníka.

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia obsahovať náležitosti uvedené v § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.

6.5 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi.

6.6 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4 Záručná doba je 36 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 36 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle tohto článku do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne.

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.

7.9 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti stavu v akom bola navrhovaná projektovou dokumentáciou.

7.11 Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje povinnosťou zamestnať minimálne jednu osobu počas doby realizácie stavebných prác (minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác) spĺňajúcu kumulatívne predpoklady a to,

a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň

b) je nezamestnaná, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. Splnenie uvedenej povinnosti víťazný uchádzač je povinný preukázať predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie.

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela.

8.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.

8.5 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

8.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.9 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.

8.10 Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.11 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

8.12 Objednávateľ a stavebný dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ

oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

8.13 Stavebný dozor objednávateľa môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovania.

8.14 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.

9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. stavebný dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.

9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.

9.4 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré v prípade potreby v priebehu realizácie zvolá objednávateľ alebo stavebný dozor.

9.5 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole
- v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

9.8 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.

9.9 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase odovzdania a prevzatia diela podľa čl. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach:

9.9.1 *Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.*

9.9.2 *Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.*

9.9.3 *Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný).*

9.9.4 *Stavebné denníky (montážne denníky).*

9.9.5 *Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.*

9.9.6 *Záručné listy, návody na používanie všetkých dodaných zariadení v slovenskom jazyku a doklady o zaškolení obsluhy.*

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.

10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý kalendárny deň omeškania.

10.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.

10.5 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

10.6 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.

10.7 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.

11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.

11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.

11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.

12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
- 12.2.1 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi,
- 12.2.2 vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil (čl. VIII, bod 8.21),
- 12.2.3 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.

XIII. KONTROLA

13.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí dotácie resp. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, a poskytnúť im všetku súčinnosť.

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda účinnosť za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
- došlo k právoplatnému schváleniu verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom,
- deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Soľ.

14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, za predpokladu, že dodatok bol správou z kontroly vykonanej Poskytovateľom schválený bez zistení.

14.3 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd.

14.4 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.

14.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom.

14.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Rozpočet.

14.7 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Soli, dňa 29.01.2021

Vo Vranove n/T, dňa 29.01.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ - výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu - Lokalita L3	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Soľ		
Projektant			
Zhotoviteľ	SBK, s.r.o. Vranov		
Spracoval	Ing. Ján Rovňák		

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV / CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	61 421,44	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	61 421,44
24	DPH 20,00 % z 61 421,44	12 284,29
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**73 705,73**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Krízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

OBEC SOĽ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

SBK s.r.o.
Boženy Němcovej 1,093 01 Vranov n. T.
IČO: 36 470 694 • IČ DPH: SK2020001313

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ - výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu - Lokalita L3**

Objednávateľ: Obec Soľ
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov
Miesto:

Spracoval: Ing. Ján Rovňák
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
86-5	Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ - výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu - Lokalita L3	61 421,44	12 284,29	73 705,73					
SO 03a	SO 03a ATS - Automatická tlaková stanica	31 335,63	6 267,13	37 602,76					
SO 03b	SO 03b Úprava jestvujúcich vodovodných radov	5 947,29	1 189,46	7 136,75					
SO 03c	SO 03c Rozšírenie jestvujúcej vodovodnej siete	22 775,36	4 555,07	27 330,43					
SO 06c-1	SO 06c-1 Elektrická prípojka NN	357,58	71,52	429,10					
SO 06c-2	SO 06c-2 Odberné elektrické zariadenie	1 005,58	201,12	1 206,70					
	Celkom	**61 421,44**	**12 284,29**	**73 705,73**					

SBK s.r.o.
Boženy Němcovej 1,093 01 Vranov n. T.
IČO: 36 470 694 • IČ DPH: SK2020001313

ROZPOČET

Stavba: Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ - výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu - Lokalita L3
Objekt: SO 03a ATS - Automatická tlaková stanica

Objednávateľ: Obec Soľ
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov
Miesto:

Spracoval: Ing. Ján Rovňák
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**8 342,16**	**0,000**
1		**Zemné práce**				**1 296,96**	**0,000**
1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	78,966	3,99	315,07	0,000
2	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	78,966	0,59	46,59	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,230	19,80	83,75	0,000
4	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	4,230	5,60	23,69	0,000
5	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	83,196	3,57	297,01	0,000
6	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	83,196	2,53	210,49	0,000
7	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	83,196	1,27	105,66	0,000
8	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	83,196	0,63	52,41	0,000
9	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	48,400	2,16	104,54	0,000
10	*5833752900*	*Štrkopiesok preddrvený 0-45 N*	*m3*	*3,750*	*15,40*	*57,75*	*0,000*
2		**Zakladanie**				**419,94**	**0,000**
11	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	5,034	83,42	419,94	0,000
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**6 143,70**	**0,000**
12	346244821	Prímurovky izolačné z tehál dl'. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	m2	28,896	38,60	1 115,39	0,000
13	380326133	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobet.vodostav.V4 T0-C 20/25,hr.nad 300 mm	m3	13,173	137,70	1 813,92	0,000
14	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie	m2	99,700	19,18	1 912,25	0,000
15	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie	m2	99,700	4,86	484,54	0,000
16	380361006	Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	0,584	1 400,00	817,60	0,000
4		**Vodorovné konštrukcie**				**138,38**	**0,000**
17	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	10,010	6,36	63,66	0,000
18	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	10,010	1,87	18,72	0,000
19	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	2,000	28,00	56,00	0,000
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**123,90**	**0,000**
20	953171021	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového včítane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	1,000	9,90	9,90	0,000
21	*5524214300*	*Komplet kanálový DN 600*	*ks*	*1,000*	*114,00*	*114,00*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	99	**Presun hmôt HSV**				**219,28**	**0,000**
22	998142251	Presun hmôt pre obj.8141,8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	109,640	2,00	219,28	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**818,69**	**0,000**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**589,44**	**0,000**
23	711121131	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	10,010	0,45	4,50	0,000
24	*1116315000*	*Lak asfaltovanátový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,015*	*1 938,00*	*29,07*	*0,000*
25	711122131	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	28,896	0,53	15,31	0,000
26	*1116315000*	*Lak asfaltovanátový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,049*	*1 938,00*	*94,96*	*0,000*
27	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	10,010	3,20	32,03	0,000
28	*6283228800*	*Pásy ťažké asfaltované Elastobit st 40*	*m2*	*11,512*	*6,20*	*71,37*	*0,000*
29	711132101	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	28,896	3,52	101,71	0,000
30	*6283228800*	*Pásy ťažké asfaltované Elastobit st 40*	*m2*	*34,675*	*6,20*	*214,99*	*0,000*
31	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	10,00	25,50	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**229,25**	**0,000**
32	767896110	Montáž ostatných doplnkov stavieb,častí z hliníkových a iných zliatin líšt skrutkovaním	m	4,500	4,50	20,25	0,000
33	*553100PC*	*Hliníkový rebrík 2,60 m*	*ks*	*1,000*	*70,00*	*70,00*	*0,000*
34	*553001*	*Dodávka el. radiatora*	*ks*	*1,000*	*130,00*	*130,00*	*0,000*
35	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	10,00	9,00	0,000
	M	**Práce a dodávky M**				**22 174,78**	**0,000**
	35-M	**Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.**				**22 174,78**	**0,000**
36	350140030	Montáž automatickej tlakovej stanice	súb	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
37	*3882213300*	*vodomer Senzus Dynamic DN 50*	*ks*	*1,000*	*380,60*	*380,60*	*0,000*
38	*388001*	*Redukovaný nátrubok s prírubou Frielen DN 110/80*	*ks*	*1,000*	*30,84*	*30,84*	*0,000*
39	*388002*	*Posúvač Hawlw 4700, DN 80*	*ks*	*1,000*	*404,80*	*404,80*	*0,000*
40	*388003*	*Prírubový T kus Hawlw 8510 DN 80/50*	*ks*	*1,000*	*83,05*	*83,05*	*0,000*
41	*388004*	*Lapač nečistôt Hawlw 9910, DN 80*	*ks*	*1,000*	*207,00*	*207,00*	*0,000*
42	*388005*	*Prírubový prechod redukcia Hawle 8550, Dn 80-50 L200*	*ks*	*1,000*	*73,59*	*73,59*	*0,000*
43	*388006*	*ATS Stanica Grundfos Hydro MPC-E 3*	*b*	*1,000*	*17 380,00*	*17 380,00*	*0,000*
44	*388007*	*Expanzná nádoba 200 l*	*ks*	*1,000*	*374,00*	*374,00*	*0,000*
45	*388008*	*Príruba s vnút. závitom Hawlw 8100, Dn 50 D1"*	*ks*	*1,000*	*70,29*	*70,29*	*0,000*
46	*388009*	*Prípojkový ventil Frielen Dav DN 110/63*	*ks*	*1,000*	*170,61*	*170,61*	*0,000*
		Celkom				**31 335,63**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ - výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu - Lokalita L3
Objekt: SO 03b Úprava jestvujúcich vodovodných radov

Objednávateľ: Obec Soľ
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov
Miesto:

Spracoval: Ing. Ján Rovňák
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**HSV**				**5 947,29**	**0,000**
1		**Zemné práce**				**2 779,32**	**0,000**
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	37,500	7,20	270,00	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	37,500	0,59	22,13	0,000
3	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	81,405	5,33	433,89	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	81,405	0,67	54,54	0,000
5	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	160,800	3,09	496,87	0,000
6	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	160,800	1,83	294,26	0,000
7	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	48,240	2,53	122,05	0,000
8	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	114,880	2,00	229,76	0,000
9	*5833752900*	*Štrkopiesok preddrvený 0-45 N*	*m3*	*32,000*	*10,78*	*344,96*	*0,000*
10	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	16,080	10,42	167,55	0,000
11	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	16,080	5,95	95,68	0,000
12	*5833752900*	*Štrkopiesok preddrvený 0-45 N*	*m3*	*16,080*	*15,40*	*247,63*	*0,000*
4		**Vodorovné konštrukcie**				**258,33**	**0,000**
13	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,040	32,13	258,33	0,000
8		**Rúrové vedenie**				**2 717,75**	**0,000**
14	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	9,000	29,56	266,04	0,000
15	*2861122373*	*T kus 110/110*	*ks*	*6,000*	*27,42*	*164,52*	*0,000*
16	*553001*	*E2 posúvač s hrdlom S 2000 - 100/110*	*ks*	*1,000*	*539,00*	*539,00*	*0,000*
17	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	67,000	2,79	186,93	0,000
18	*2861119800*	*PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 110x10.0mm*	*m*	*68,340*	*13,75*	*939,68*	*0,000*
19	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	67,000	1,53	102,51	0,000
20	899720001	Rozvinutie a dodávka výstražnej fólie	m	67,000	0,99	66,33	0,000
21	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	67,000	1,08	72,36	0,000
22	899912101	Montáž plastovej chráničky DN 225	m	19,000	9,24	175,56	0,000
23	*2861101700*	*Plastová chránička D 225*	*ks*	*19,000*	*10,78*	*204,82*	*0,000*
99		**Presun hmôt HSV**				**191,89**	**0,000**
24	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	95,945	2,00	191,89	0,000
		Celkom				**5 947,29**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ - výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu - Lokalita L3
Objekt: SO 03c Rozšírenie jestvujúcej vodovodnej siete

Objednávateľ: Obec Soľ
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov
Miesto:

Spracoval: Ing. Ján Rovňák
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**HSV**				**22 775,36**	**0,000**
1		**Zemné práce**				**6 541,95**	**0,000**
1	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	262,320	5,34	1 400,79	0,000
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	262,320	0,67	175,75	0,000
3	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	48,000	30,03	1 441,44	0,000
4	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	48,000	4,10	196,80	0,000
5	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	218,296	2,53	552,29	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	118,553	0,51	60,46	0,000
7	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	170,614	2,00	341,23	0,000
8	*5833752900*	*Štrkopiesok preddrvený 0-45 N*	*m3*	*18,813*	*15,40*	*289,72*	*0,000*
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	65,580	10,42	683,34	0,000
10	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	65,580	5,95	390,20	0,000
11	*5833752900*	*Štrkopiesok preddrvený 0-45 N*	*m3*	*65,580*	*15,40*	*1 009,93*	*0,000*
4		**Vodorovné konštrukcie**				**1 399,84**	**0,000**
12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	43,568	32,13	1 399,84	0,000
8		**Rúrové vedenie**				**14 383,71**	**0,000**
13	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	18,000	29,56	532,08	0,000
14	*5525531600*	*Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou D 100/100*	*ks*	*2,000*	*23,32*	*46,64*	*0,000*
15	*552002*	*Zemný posúvač D 110 s teleskopickou zostavou*	*ks*	*1,000*	*539,00*	*539,00*	*0,000*
16	*5525870200*	*Navrtávací pás DN 110 x 32*	*ks*	*15,000*	*201,30*	*3 019,50*	*0,000*
17	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	45,000	1,61	72,45	0,000
18	*2861118000*	*Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm*	*m*	*45,900*	*2,73*	*125,31*	*0,000*
19	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	239,500	2,79	668,21	0,000
20	*2861119800*	*PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 110x10.0mm*	*m*	*244,290*	*13,75*	*3 358,99*	*0,000*
21	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	4,000	11,26	45,04	0,000
22	*4227371050*	*Hydrant podzemný EKO-nerez-tvárna liatina DN 80/800 CAMPRI*	*ks*	*4,040*	*802,70*	*3 242,91*	*0,000*
23	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	27,98	27,98	0,000
24	*4227370001*	*Vodárenské armatúry Nadzemný hydrant DN 100*	*ks*	*1,010*	*1 820,40*	*1 838,60*	*0,000*
25	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	239,500	1,53	366,44	0,000
26	899720001	Rozvinutie a dodávka výstražnej fólie	m	239,500	0,99	237,11	0,000
27	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	239,500	1,10	263,45	0,000
99		**Presun hmôt HSV**				**449,86**	**0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	224,929	2,00	449,86	0,000
	Celkom					**22 775,36**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ - výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu - Lokalita L3
Objekt: SO 06c-1 Elektrická prípojka NN

Objednávateľ: Obec Soľ
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov
Miesto:

Spracoval: Ing. Ján Rovňák
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		**Práce a dodávky M**				**357,58**	**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**				**277,58**	**0,000**
1	210050741	Odbočné spoje C svorkou do 70 mm2	ks	4,000	10,40	41,60	0,000
2	*10077899*	*Svorka C odbocna lisovacia 610702*	*ks*	*4,000*	*8,60*	*34,40*	*0,000*
3	210902481	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	10,000	5,48	54,80	0,000
4	*341110034000*	*Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2*	*m*	*10,000*	*4,48*	*44,80*	*0,000*
5	210193043	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	1,000	7,13	7,13	0,000
6	*357110014700*	*Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21*	*ks*	*1,000*	*44,00*	*44,00*	*0,000*
7	*00010077997*	*Paska upinacia nerez,lahka-9,5mm,30m*	*M*	*9,000*	*1,20*	*10,80*	*0,000*
8	*00010077995*	*Spona nerez,lahka-9,5mm*	*KUS*	*9,000*	*3,60*	*32,40*	*0,000*
9	210120102	Poistka nožová veľkost 00 do 160A 500 V	ks	3,000	0,78	2,34	0,000
10	*345290005200*	*Poistková vložka PNA000 63A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 000, gG*	*ks*	*3,000*	*1,77*	*5,31*	*0,000*
	O01	**Ostatné**				**80,00**	**0,000**
11	HZS-001	Revízie	ks	1,000	50,00	50,00	0,000
12	HZS-002	Montážna plošina	hod	1,000	30,00	30,00	0,000
		Celkom				**357,58**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ - výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu - Lokalita L3
Objekt: SO 06c-2 Odberné elektrické zariadenie

Objednávateľ: Obec Soľ
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov
Miesto:

Spracoval: Ing. Ján Rovňák
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		**Práce a dodávky M**				**905,58**	**0,000**
21-M		**Elektromontáže**				**767,83**	**0,000**
1	210010091	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	13,000	1,23	15,99	0,000
2	*00010081829*	*Chranicka kab. HDPE 63 ohybna vlnita*	*M*	*13,000*	*2,63*	*34,19*	*0,000*
3	210010066	Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne	m	3,000	2,68	8,04	0,000
4	*00010161656*	*Trubka ocelova ochranna, priemer 40 mm*	*M*	*3,000*	*3,60*	*10,80*	*0,000*
5	*00010077997*	*Paska upinacia nerez,lahka-9,5mm,30m*	*M*	*9,000*	*4,50*	*40,50*	*0,000*
6	*00010077995*	*Spona nerez,lahka-9,5mm*	*KUS*	*9,000*	*5,90*	*53,10*	*0,000*
7	210040001	Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje	ks	1,000	0,00	0,00	0,000
8	*3162154006*	*Stožiar betónový - bez výstroja PBS 9/6 ELV PRODUKT*	*ks*	*1,000*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
9	210040374	Montáž objimky strmenovej 892501 s okom na JB	ks	2,000	27,29	54,58	0,000
10	*3162154462*	*Príslušenstvo ku konzolám NN, VN - objímka strmeň 250 S OKOM 38-02 (892501)*	*ks*	*2,000*	*11,16*	*22,32*	*0,000*
11	210040377	Montáž skrutky napínacej M16 s okom a očnicou	ks	1,000	2,69	2,69	0,000
12	*3097031000*	*Napínacie skrutky 16x140 mm typ: FSH 16130*	*ks*	*1,000*	*5,29*	*5,29*	*0,000*
13	210193053	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ	ks	1,000	17,13	17,13	0,000
14	*35701926901*	*El.skriňa F402 jednofázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný jednojpólový istič B50/3*	*ks*	*1,000*	*215,00*	*215,00*	*0,000*
15	210260171	Ukončenie nosného lana káblu AYKYz lanovou svorkou	ks	2,000	6,74	13,48	0,000
16	*1942377000*	*Pás z hliníka Al 99,5 mäkký 0,80x12 mm*	*kg*	*0,002*	*4,72*	*0,01*	*0,000*
17	*3117021500*	*Svorka lanová 1 skrutková D = 6 mm typ: BSZ1-6*	*ks*	*2,000*	*0,43*	*0,86*	*0,000*
18	210260191	Uchytenie nosného oceľového lana na nosnej konzole	ks	2,000	3,98	7,96	0,000
19	*3117025000*	*Svorka lanová 2 skrutková D = 8 mm typ: BSZ2-8*	*ks*	*2,000*	*0,86*	*1,72*	*0,000*
20	*3117034500*	*Lanová očnica 8 mm 5/16" typ: SZIV-8*	*ks*	*2,000*	*0,34*	*0,68*	*0,000*
21	210260162	Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 35 mm2	ks	1,000	5,60	5,60	0,000
22	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	16,000	2,40	38,40	0,000
23	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	4,000	1,84	7,36	0,000
24	*5628900000*	*Štítok na označenie káblového vývodu*	*ks*	*4,000*	*1,50*	*6,00*	*0,000*
25	210902381	Vodič hliníkový silový, uložený v trubke NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	12,000	1,93	23,16	0,000
26	*3410350066*	*NAYY 4x25 RM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN*	*m*	*12,000*	*2,38*	*28,56*	*0,000*
27	210902192	Kábel hliníkový silový samonosný uložený volne 1-AYKYz 0,6/1 kV 4x25	m	35,000	0,90	31,50	0,000
28	*341110035500*	*Kábel hliníkový závesný 1-AYKYz 4x25 mm2*	*m*	*35,000*	*3,10*	*108,50*	*0,000*
29	MD	Mimostavenisková doprava	%	4,284	1,00	4,28	0,000
30	PM	Podružný materiál	%	3,524	1,00	3,52	0,000
31	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,613	1,00	6,61	0,000
46-M		**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**137,75**	**0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	7,000	11,41	79,87	0,000
33	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	7,000	1,30	9,10	0,000
34	*5831214500*	*Drvina vápencová zmes 0 - 4*	*t*	*0,752*	*13,95*	*10,49*	*0,000*
35	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	7,000	0,46	3,22	0,000
36	*2830002000*	*Fólia červená v m*	*m*	*7,000*	*0,20*	*1,40*	*0,000*
37	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	7,000	2,44	17,08	0,000
38	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	7,000	2,37	16,59	0,000
	OST	**Ostatné**				**100,00**	**0,000**
39	990990010E	Revízie - Elektrická prípojka NN	súb	1,000	100,00	100,00	0,000
		Celkom				**1 005,58**	**0,000**