



POHLADY

M 1:100, IHRISKO SOL' 18x33


POHLAD PREDNÝ



POHLAD ZADNÝ



POHLAD PRAVÝ



LEGENDA ZNAČIEK

- S1

ROHOVÝ OCELOVÝ STĽPIK S OCELOVOU KOTEVNOU PLATŇOU A KOTEVNÝMI TRŇMI NA UCHYTENIE ZÁCHYTNEJ SIETE, PRIEREZU 80/80/3 mm S UMIESTNENÍM REFLEKTOROV OSVETLENIA IHRISKA S EL. KÁBLOM VEDENÝM V RÁMCI PROFILU STĽPIKA  
DĹŽKA: 5000 mm, POČET KUSOV: 4 ks
- S2

OCELOVÝ STĽPIK S OCELOVOU KOTEVNOU PLATŇOU A KOTEVNÝMI TRŇMI NA UCHYTENIE ZÁCHYTNEJ SIETE, PRIEREZU 80/80/3 mm  
DĹŽKA: 4000 mm, POČET KUSOV: 26 ks
- S3

OCELOVÝ STĽPIK S OCELOVOU KOTEVNOU PLATŇOU A KOTEVNÝMI TRŇMI NA UCHYTENIE MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, PRIEREZU 80/80/3 mm  
DĹŽKA: 1250 mm, POČET KUSOV: 10 ks
- M1

ZÁKLADNÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2500/1250 mm, SPODNÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 20/10/2 mm  
HORNÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 20/10/2 mm, MANTINELOVÁ VÝPLŇ IMPREGNOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA /PREGLEIKA/  
HRUBKY: 18 mm, POČET KUSOV: 28 ks
- M2

SKRÁTENÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 1920/1250 mm, SPODNÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 20/10/2 mm  
HORNÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 20/10/2 mm, MANTINELOVÁ VÝPLŇ IMPREGNOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA /PREGLEIKA/  
HRUBKY: 18 mm, POČET KUSOV: 4 ks
- M3

PREDLŽENÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2730/1250 mm, SPODNÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 20/10/2 mm  
HORNÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 20/10/2 mm, MANTINELOVÁ VÝPLŇ IMPREGNOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA /PREGLEIKA/  
HRUBKY: 18 mm, POČET KUSOV: 4 ks
- M4

MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2500/1250 mm, OBSAHUJÚCI JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNE VRATA SVETLEJ ŠÍRKY 1000 mm  
HRUBKY: 18 mm, POČET KUSOV: 2 ks
- 1

OCELOVÁ KONŠTRUKCIA STREETBALOVÉHO KOŠA  
ODRAZOVÁ DOSKA Z PREGLEIKY HR. 15 mm  
POČET KUSOV: 2 ks
- 2

OCELOVA MINIFUTBALOVÁ BRÁNKÁ, VNÚTORNÝ ROZMER 4000/2000/1000 mm  
ZÁKLADNÝ RÁM PROFILOV PRIEREZ 80/80/2 mm  
POČET KUSOV: 2 ks
- 3

ZÁCHYTNÁ SIET' S OKAMI 45/45 mm, VÝŠKY 27500 mm, ZO VŠETKÝCH STRÁN  
HORNÁ ÚROVEŇ SIETE NAD UMELÝM TRÁVNIKOM IHRISKA 4000 mm
- 4

SIET' FUTBALOVEJ BRÁNY OKA 40/40/3 mm
- 5

UMELE OSVETLENIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA  
DVOJICA SYMETRICKÝCH SVETLOMETOV
- 6

VZPERNÝ OCELOVÝ PROFIL ZAVETRENIA ROHOVÝCH STĽPOV 30/20/2 mm
- 7

REVÍZNA ŠACHTA DN 400/160/2000 PRIEBEŽNÁ



±0.000 - 149,00 m.n.m.

Vypracoval Ing.arch.M.Šarišský	Stavba REVITALIZÁCIA ŠPORTOVISKA V OBCI SOL'	J.M.J.Projekt s.r.o. Bardejovská 511 086 33 Zborov		
Projektant Ing.arch.M.Šarišský	Stavebník: Obec Sol, Sol 161, Sol 094 35	Dátum 2/2021		
Zodp.projektant Ing.arch.M.Šarišský	Miesto stavby: KU Obec Sol,č.p. 1039,1038,1037	Stupeň SP		
Ing.arch.M.Šarišský	Objekt: SO – 02 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO	Zák.č. Kóty v MM		
Kontroloval Ing.arch.M.Šarišský,A.A.	Diel ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÉ RIEŠENIE	Formát 3A4		
Obsah POHLADY		Časť D-02 07		