



# MANTINELOVÝ SYSTÉM

M 1:20







## LEGENDA ZNAČIEK

- 1 VRCHNÝ RÁM MANTINELU PRIEREZ 40/20/2 mm
- 2 SPODNÝ RÁM MANTINELU PRIEREZ 40/20/2 mm
- 3 MANTINELOVÁ VÝPLŇ IMPREGNOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA /PREGLEKA/  
HRUBKA 18 mm
- 4 OCELOVÁ KOTEVNÁ PLATŇA 250/250/5 mm
- 5 OCELOVÁ TROJUHOLNIKOVÁ KONZOLA 300/40 mm  
NA KOTVENIE MANTINELOVÝCH MODULOV KU KOTEVNÝM PLATŇAM
- 6 OCELOVÝ STĽPIK S OCELOVOU KOTEVNOU PLATŇOU A KOTEVNÝMI TRŇAMI  
NA UCHYTENIE MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, PRIEREZU 80/80/3 mm



## LEGENDA MATERIÁLOV:

-  -PODKLADNÁ ZROVNÁVACIA VRSTVA Z KAMENIVA FR. 0-4mm S ROZPRESTRENÍM A ZHUTNENÍM
-  -PODKLADNÁ VRSTVA Z HRUBÉHO KAMENIVO FR. 16-32mm S ROZPRESTRENÍM A ZHUTNENÍM
-  -PODKLADNÁ VRSTVA Z HRUBÉHO KAMENIVO FR. 32-63mm S ROZPRESTRENÍM A ZHUTNENÍM
-  -PŮVODNÁ ZEMINA, RASTLÝ TERÉN

±0.000 - 149,00 m.n.m.



Vypracoval	Stavba	J.M.J.Projekt, s.r.o. Bardajská 511 086 33 Zborov	
Ing.arch.M.Šarišský	REVITALIZÁCIA ŠPORTOVISKA V OBCI SOL		
Projektant	Stavebník:	Obec Sol, Sol 161, Sol 094 35	
Ing.arch.M.Šarišský	Miesto stavby:	KU Obec Sol,č.p. 1039,1038,1037	
Zodp.projektant	Objekt:	SO – 02 MULTIFUNKČNÉ IHRSKO	
Ing.arch.M.Šarišský	Diel	ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÉ RIEŠENIE	
Kontroloval	Obsah	Časť	
Ing.arch.M.Šarišský,A.A.	DETAILY		D-02
		Stupeň	SP
		Koty v	MM
		Mierka	1:50
		Príloha č.	08