REZ A-A

M 1:50, IHRISKO SOĽ 18x33



LEGENDA ZNAČIEK

S1 ROHOVÝ OCEĽOVÝ STLPIK S OCEĽOVOU KOTEVNOU PLATŇOU A KOTEVNÝMI TŔŇMI NA UCHYTENIE ZÁCHYTNEJ SIETE, PRIEREZU 80/80/3 mm
S UMIESTNENÍM REFLEKTOROV OSVETLENIA IHRISKA S EL. KÁBLOM VEDENÝM V RÁMCI PROFILU STĹPIKA
DĹŽKA: 5000 mm, POČET KUSOV: 4 ks

S2 OCEĽOVÝ STLPIK S OCEĽOVOU KOTEVNOU PLATŇOU A KOTEVNÝMI TŔŇMI NA UCHYTENIE ZÁCHYTNEJ SIETE, PRIEREZU 80/80/3 mm
DĹŽKA: 4000 mm, POČET KUSOV: 26 ks

S3 OCEĽOVÝ STLPIK S OCEĽOVOU KOTEVNOU PLATŇOU A KOTEVNÝMI TŔŇMI NA UCHYTENIE MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, PRIEREZU 80/80/3 mm
DĹŽKA: 1250 mm, POČET KUSOV: 10 ks

M1 ZÁKLADNÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2500/1250 mm
SPODNÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 20/10/2 mm
HORNÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 20/10/2 mm
MANTINELOVÁ VÝPLŇ IMPREGNOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA /PREGLEJKA/
HRÚBKY: 18 mm, POČET KUSOV: 28 ks

M2 SKRÁTENÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 1920/1250 mm
SPODNÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 20/10/2 mm
HORNÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 20/10/2 mm
MANTINELOVÁ VÝPLŇ IMPREGNOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA /PREGLEJKA/
HRÚBKY: 18 mm, POČET KUSOV: 4 ks

M3 PREDLŽENÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2730/1250 mm
SPODNÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 20/10/2 mm
HORNÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 20/10/2 mm
MANTINELOVÁ VÝPLŇ IMPREGNOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA /PREGLEJKA/
HRÚBKY: 18 mm, POČET KUSOV: 4 ks

M4 MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2500/1250 mm
OBSAHUJÚCI JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNE VRATA SVETLEJ ŠÍRKY 1000 mm
HRÚBKY: 18 mm, POČET KUSOV: 2 ks

1 OCELOVÁ KONŠTRUKCIA STREETBALOVÉHO KOŠA
ODRAZOVÁ DOSKA Z PREGLEJKY HR. 15 mm
POČET KUSOV: 2 ks

2 OCELOVA MINIFUTBALOVÁ BRÁNKA, VNÚTORNÝ ROZMER 4000/2000/1000 mm
ZÁKLADNÝ RÁM PROFILOV PRIEREZ 80/80/2 mm
POČET KUSOV: 2 ks

3 ZÁCHYTNÁ SIEŤ S OKAMI 45/45 mm, VÝŠKY 27500 mm, ZO VŠTEKÝCH STRÁN
HORNÁ ÚROVEŇ SIETE NAD UMELÝM TRÁVNIKOM IHRISKA 4000 mm

4 SIEŤ FUTBALOVEJ BRÁNY OKA 40/40/3 mm

5 UMELE OSVETLENIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
DVOJICA SYMETRICKÝCH SVETLOMETOV

6 VZPERNÝ OCEĽOVÝ PROFIL ZAVETRENIA ROHOVÝCH STĹPOV 30/20/2 mm

7 REVÍZNA ŠACHTA DN 400/160/2000 PRIEBEŽNÁ

LEGENDA MATERIÁLOV:

-PODKLADNÁ ZROVNÁVACIA VRSTVA Z KAMENIVA FR. 0-4mm S ROZPRESTRENÍM A ZHUTNENÍM

-PODKLADNÁ VRSTVA Z HRUBÉHO KAMENIVO FR. 16-32mm S ROZPRESTRENÍM A ZHUTNENÍM

-PODKLADNÁ VRSTVA Z HRUBÉHO KAMENIVO FR. 32-63mm S ROZPRESTRENÍM A ZHUTNENÍM

-PÔVODNÁ ZEMINA, RASTLÝ TERÉN

±0.000 - 149,00 m.n.m.

Vypracoval Ing.arch.M.Šarišský	Stavba: REVITALIZÁCIA ŠPORTOVISKA V OBCI SOĽ	J.M.J.Projekt, s.r.o. Bardejovská 511 086 33 Zborov	
Projektant Ing.arch.M.Šarišský	Stavebník: Obec Sol, Sol 161, Sol 094 35		
Zodp.projektant Ing.arch.M.Šarišský	Miesto stavby: KU Obec Sol,č.p. 1039,1038,1037	Dátum 2/2021	Stupeň SP
	Objekt: SO – 02 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO	Zák.č.	Kóty v MM
	Diel ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÉ RIEŠENIE	Formát 3A4	Mierka 1:50
Kontroloval Ing.arch.M.Šarišský,A.A.	Obsah: REZ A-A	Časť D-02	Príl.č. 06