

PÔDORYS IHRISKA

M 1:100, OBEC SOL' 18x33

LEGENDA ZNAČIEK

- S1

ROHOVÝ OCELOVÝ STĹPIK S OCELOVOU KOTEVNOU PLATŇOU A KOTEVNÝMI TRŇMI NA UCHYTENIE ZÁCHYTNEJ SIETE,
PRIEREZU 80/80/3 mm S UMIESŤNENÍM REFLEKTOROV OSVETLENIA IHRISKA S EL. KÁBLOM VEDENÝM V RÁMCI PROFILU STĹPIKA
Dĺžka: 5000 mm, POČET KUSOV: 4 ks
- S2

OCELOVÝ STĹPIK S OCELOVOU KOTEVNOU PLATŇOU A KOTEVNÝMI TRŇMI NA UCHYTENIE ZÁCHYTNEJ SIETE, PRIEREZU 80/80/3 mm
Dĺžka: 4000 mm, POČET KUSOV: 26 ks
- S3

OCELOVÝ STĹPIK S OCELOVOU KOTEVNOU PLATŇOU A KOTEVNÝMI TRŇMI NA UCHYTENIE MANTINELOVÉHO SYSTÉMU,
PRIEREZU 80/80/3 mm
Dĺžka: 1250 mm, POČET KUSOV: 10 ks
- M1

ZÁKLADNÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2500/1250 mm, SPODNÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 20/10/2 mm
HORŇÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 20/10/2 mm, MANTINELOVÁ VÝPLŇ IMPREGNOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA /PREGLEJKA/
HRúbky: 18 mm, POČET KUSOV: 28 ks
- M2

SKRÁTENÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 1920/1250 mm, SPODNÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 20/10/2 mm
HORŇÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 20/10/2 mm, MANTINELOVÁ VÝPLŇ IMPREGNOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA /PREGLEJKA/
HRúbky: 18 mm, POČET KUSOV: 4 ks
- M3

PREDĺŽENÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2730/1250 mm, SPODNÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 20/10/2 mm
HORŇÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 20/10/2 mm, MANTINELOVÁ VÝPLŇ IMPREGNOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA /PREGLEJKA/
HRúbky: 18 mm, POČET KUSOV: 4 ks
- M4

MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2500/1250 mm, OBSAHUJÚCI JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNE VRATA SVETLEJ ŠÍRKY 1000 mm
HRúbky: 18 mm, POČET KUSOV: 2 ks
- 1

OCELOVÁ KONŠTRUKCIA STREETBALOVÉHO KOŠA
ODRAZOVÁ DOSKA Z PREGLEJKY HR. 15 mm
POČET KUSOV: 2 ks
- 2

OCELOVÁ MINIFUTBALOVÁ BRÁNKA, VNÚTORNÝ ROZMER 4000/2000/1000 mm
ZÁKLADNÝ RÁM PROFILOV PRIEREZ 80/80/2 mm
POČET KUSOV: 2 ks
- 3

ZÁCHYTNÁ SIeť S OKAMI 45/45 mm, VŠIKY 27500 mm, ZO VŠETKÝCH STRÁN
HORŇÁ ÚROVEŇ SIETE NAD UMELÝM TRÁVNIKOM IHRISKA 4000 mm
- 4


SIeť FUTBALOVEJ BRÁNY OKA 40/40/3 mm
- 5

UMELE OSVETLENIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
DVOJICA SYMETRICKÝCH SVETLOMETOV
- 6

VZPERNÝ OCELOVÝ PROFIL ZAVETRENIA ROHOVÝCH STĹPOV 30/20/2 mm
- 7

REVÍZNA ŠAChTA DN 400/160/2000 PRIEBEŽNÁ

±0.000 - 149,00 m.n.m.



Vypracoval	Ing. arch. M. Šarišský	Stavba	REVITALIZÁCIA ŠPORTOVISKA V OBCI SOL'			J.M.J.Projekt, s.r.o. Bardejovská 511 086 33 Zborov			
Projektant	Ing. arch. M. Šarišský	Stavebník:	Obec Sol, Sol 161, Sol 094 35			Dátum	2/2021	Stupeň	SP
Zodp.projektant	Ing. arch. M. Šarišský	Miesto stavby:	KU Obec Sol,č.p. 1039,1038,1037			Zák.č.		Kóty v	MM
	Ing. arch. M. Šarišský	Objekt:	SO – 02 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO			Formát	3A4	Mierka	1:100
Kontroloval	Ing. arch. M. Šarišský	Diel	ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÉ RIEŠENIE			Časť		Príloha	04
	Ing. arch. M. Šarišský, A. A.	Obsah	PÔDORYS IHRISKA				D-02		