



PÔDORYS ODVODNENIA

M 1:100, IHRISKO SOL' 18x33




DETAIL DRENÁŽNEHO POTRUBIA
V NAJVYŠŠOM BODE ULOŽENIA
M=1:20



UMELÁ TRÁVA, FUTBALOVÝ UT 20
POČET VPICHOV: 9450/m²
VÝŠKA VLASU: 20 mm
CELKOVÁ VÁHA: 2000 g/m²
POČET VOĽNÝCH KONCOV: 161264 NA 1m²
MONOFILNÉ VLÁKNO V KOMBINÁCIÍ S FIBRILOVANOU PÁSKOU
HRÚBK VLAŠNA: 275 µm
ŠÍRKA VLASU: 1 mm
FARBA: DVOJFARBENÁ ZELENÁ (FIELD GREEN/OLIVE GREEN)
PODKLADNÁ ZROVNÁVACIA VRSTVA Z KAMENIVA FR. 0-4mm hr. 40 mm
NETKANÁ GEOTETILIA, 200g/m
PODKLADNÁ VRSTVA Z HRUBÉHO KAMENIVO FR. 16-32mm hr. 100 mm
S ROZPRESTRENÍM A ZHUTNENÍM
PODKLADNÁ VRSTVA Z HRUBÉHO KAMENIVO FR. 32-63mm hr. 150 mm
S ROZPRESTRENÍM A ZHUTNENÍM
PŮVODNÁ ZEMINA, RASTLÝ TERÉN

DETAIL ZBERNÉHO POTRUBIA
V NAJVYŠŠOM BODE ULOŽENIA
M=1:20



UMELÁ TRÁVA, FUTBALOVÝ UT 20
POČET VPICHOV: 9450/m²
VÝŠKA VLASU: 20 mm
CELKOVÁ VÁHA: 2000 g/m²
POČET VOĽNÝCH KONCOV: 161264 NA 1m²
MONOFILNÉ VLÁKNO V KOMBINÁCIÍ S FIBRILOVANOU PÁSKOU
HRÚBK VLAŠNA: 275 µm
ŠÍRKA VLASU: 1 mm
FARBA: DVOJFARBENÁ ZELENÁ (FIELD GREEN/OLIVE GREEN)
PODKLADNÁ ZROVNÁVACIA VRSTVA Z KAMENIVA FR. 0-4mm hr. 40 mm
NETKANÁ GEOTETILIA, 200g/m
PODKLADNÁ VRSTVA Z HRUBÉHO KAMENIVO FR. 16-32mm hr. 100 mm
S ROZPRESTRENÍM A ZHUTNENÍM
PODKLADNÁ VRSTVA Z HRUBÉHO KAMENIVO FR. 32-63mm hr. 150 mm
S ROZPRESTRENÍM A ZHUTNENÍM
PŮVODNÁ ZEMINA, RASTLÝ TERÉN

±0.000 - 149,00 m.n.m.

Vypracoval Ing.arch.M.Šarišský	Stavba REVITALIZÁCIA ŠPORTOVISKA V OBCI SOL'	J.M.J.Projekt, s.r.o. Bardejovská 511 086 33 Zborov	
Projektant Ing.arch.M.Šarišský	Stavebník: Obec Sol, Sol 161, Sol 094 35	Dátum 2/2021	Stupeň SP
Zodp.projektant Ing.arch.M.Šarišský	Miesto stavby: KU Obec Sol,č.p. 1039,1038,1037	Zák.č.	Kóty v MM
Kontroloval Ing.arch.M.Šarišský, A.A.	Objekt: SO – 02 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO	Formát 3A4	Mierka 1:100
Obsah PÔDORYS ODVODNENIA		Časť D-02	Príl.č. 02