


PODORYS

M 1:100, TENISOVÉ KURTY SOL'



LEGENDA ZNAČIEK

- S1** NAVRHOVANÉ OPLATENIE TENISOVÝCH KURTŮV
OCELOVÉ STĹPY: VÝŠKA 5750 mm, 80x80x3 mm
ZÁCHYTNÁ SIET' POLYETYLÉNOVÁ: 45x45x3 mm
PÁTKA BETÓNOVÁ Ø400 mm, HĽBKA 1000 mm
- S2** BETÓNOVÁ PÁTKA TENISOVEJ SIETE
Ø250 mm, HĽBKA 600 mm
- S3** UMELÁ TRÁVA UT 20
DVOJFAREBNÁ ZELENÁ (FIELD GREEN/OLIVE GREEN)
- S4** UMELÁ TRÁVA UT 15
DVOJFAREBNÁ ZELENÁ (FIELD GREEN/OLIVE GREEN)
- S5** UMELÁ TRÁVA UT 15
TERRACOTTA - ČERVENÁ

Vypracoval Ing.arch.M.Šarišský	Stavba REVITALIZÁCIA ŠPORTOVISKA V OBCI SOL'	J.M.J.Projekt, s.r.o. Bardejovská 511 086 33 Zborov	
Projektant Ing.arch.M.Šarišský	Stavebník: Obec Sol, Sol 161, Sol 094 35	Dátum 2/2021	Stupeň SP
Zodp.projektant Ing.arch.M.Šarišský	Miesto stavby: Obec Sol, okres Vranov n/T, Parcela KN1039	Zák.č. 	Kóty v MM
Kontroloval Ing.arch.M.Šarišský, A.A.	Objekt: SO – 03 TENISOVÉ KURTY	Formát 6A4	Mierka 1:100
Obsah PODORYS		Časť D-03	Príloha 02