

## ZMLUVA O DIELO

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

### ČL. I.

medzi

1.1

<b>Objednávateľom:</b>	<b>Obec Sol'</b>
Sídlo:	Sol' 161, 094 35 Sol'
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Berta, starosta obce
IČO:	00332861
Peňažný ústav:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK02 0200 0000 0000 2242 5632
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Jozef Berta
vo veciach technických:	Ing. Jozef Berta

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>EUROVIA SK, a.s.</b>
Sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sa , vložka číslo: 248/V
Štatutárny orgán:	Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Juraj Dančíšín – člen predstavenstva a.s.
IČO:	31 651 518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
IBAN:	SK23 0900 0000 0050 2528 4700
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov
vo veciach technických:	Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov

(ďalej len „zhotoviteľ“)

za nasledovných podmienok:

### Preambula

Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu, na uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 250/2021, zo dňa 2.11.2021, pod značkou 52114 – WYP.

### ČL.II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Sol'“ v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 2 ocenený výkaz výmer.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa

- a) opisu predmetu zákazky tvoriaceho prílohu č. 1 tejto zmluvy,
  - b) oceneného výkazu výmer tvoriaceho prílohu č. 2 tejto zmluvy;
  - c) projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu za dielo.

### ČL.III. Čas plnenia

3.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne :

zhotovenie diela v lehote 8 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska Objednávateľom a prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

- 3.2 Závazný časový postup realizácie diela je dokladovaný harmonogramom postupu výstavby", ktorý vypracoval zhotoviteľ. V harmonograme je po mesiacoch uvedený vecný postup prác pre jednotlivé stavebné objekty a definuje dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých profesijných častí stavby s poukázaním na hlučné, búracie a iné práce. Harmonogram postupu výstavby musí rešpektovať záväzný termín vykonania diela podľa čl. III. bod 3.1 tejto ZoD. Harmonogram je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD ako príloha č. 4. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s vypracovaným harmonogramom. Všetky prípadné návrhy na zmenu harmonogramu musia byť vždy vopred odsúhlasené objednávatelom.
- 3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.4 Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

### ČL.IV. Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto ZoD je:  
Miesto stavby            Katastrálne územie Sol', lokalita L3

### ČL.V. Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy ( cena za dielo ) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena konečná a to vo výške:

**Cena bez DPH:            394 560,82 Eur**

**Výška DPH:                78 912,18 Eur**

**Cena s DPH:                473 473,00 Eur**

- 5.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 2 k tejto ZoD.
- 5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku k tejto ZoD.
- 5.4 V prípade vzniku navyše prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávatelom a zhotoviteľom formou dohody o zmene k tejto ZoD.
- 5.4.1 Zhotoviteľ je povinný k dohode o zmene zmluvy vypracovať v termíne stanovenom objednávatelom, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa písomnej požiadavky objednávateľa, zmenu k špecifikácii ceny uvedenej v prílohe č. 2 k tejto ZoD, v nasledovnom rozsahu:
- a) rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať cenu zo špecifikácie ceny, cenu jednotlivých zmien k špecifikácii ceny a cenu spolu,
  - b) položkový rozpočet navyše prác vypracovaný na základe výkazu výmer navyše prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom,

c) položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.

5.4.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) zmeny množstiev, výmer - v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 2 tejto ZoD dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
- b) pri doplnení nových položiek prác, ktoré sa v prílohe č. 2 k tejto ZoD nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
- c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 2 k tejto ZoD budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.

5.5 V prípade vzniku navyš prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku podľa čl. V. bod 5.1 tejto ZoD, bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. formou zmeny k ZoD.

5.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj :

náklady na materiál, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, mzdové náklady, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky, dane, clá, licenčné poplatky a odvody, dopravné náklady a náklady spojené s prípadným dovozom materiálov zo zahraničia, náklady na vydanie všetkých potrebných povolení, náklady na zariadenie staveniska a náklady na ochranu životného prostredia, náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia diela verejným obstarávateľom, náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu, skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi, prípadné náklady na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného overenia predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a zhotoviteľ nie je z tohto dôvodu oprávnený požadovať jej zvýšenie.

## Čl. VI. Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude hradená na základe dielčích faktúr a to na základe zisťovacieho protokolu, odsúhlaseného stavebným dozorom a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických v zmysle čl. I bod 1.1. tejto ZoD, ktorého prílohou bude súpis vykonaných prác, v ktorom je potrebné presne dodržiavať terminológiu podľa projektovej dokumentácie a to názov stavby, názov a označenia stavebného objektu alebo časti. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr tri (3) pracovné dni pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor potvrdí súpis vykonaných prác najneskôr tri (3) pracovné dni od ich obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má súpis vykonaných prác chyby, stavebný dozor ho po prekontrovaní obratom vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť dielčiu faktúru.

6.2 Dielčia faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v šiestich (6) originálnych vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry :

1. zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom podľa čl. VI. bod 6.1 tejto ZoD,
2. atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác,
3. doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu stavby a duhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku) v originálnom vyhotovení,

6.3 Zhotoviteľ bude predkladať dielčie faktúry v súlade s bodom 6.1 a 6.2 čl. 6 tejto zmluvy, pričom prvá fakturácia sa uskutoční po vykonaní min. 50 % finančného objemu prác, ďalšie faktúry budú vystavované priebežne po stavebných celkoch a to maximálne do výšky 95% z celkovej ceny práce, bod 3 čl. 5 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez nedostatkov. Túto faktúru vystaví zhotoviteľ do 15 dní po ukončení odovzdávacieho a preberacieho konania. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

6.4 Lehota splatnosti dielčích faktúr bola výslovne vzájomne dohodnutá 60 dní odo dňa doručenia príslušnej

- dielčej faktúry objednávateľovi, na adresu uvedenú v čl. I bod 1.1 tejto ZoD.
- 6.5 Za deň doručenia faktúry objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Podateľne Obecného úradu Sol'. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.

#### Čl. VII. Zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami §13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o BOZP" )
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.4 Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením.
- 7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.7. tejto ZoD.
- 7.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 7.8 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v čl. VII. bod 7.7. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela.
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.4. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.
- 7.10 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a on na ich použitie trval.
- 7.11 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

#### Čl. VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela uvedenej v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v čl. VII. bod 7.7. a 7.8. a čl. X. bod 10.4 tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti má zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe podľa §369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.4 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.15 a 9.20 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150 Eur za každý aj začatý deň omeškania.

- 8.5 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.21 tejto ZoD má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu 20 Eur za každého pracovníka a každý prípad porušenia.
- 8.6 V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa čl. IX bod 9.11 tejto ZoD, prípadne jeho určeného zástupcu na stavbe má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.7 V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. IX bod 9.9 tejto ZoD má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.8 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, všeobecne známe.

#### Čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 9.1 Objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.3 tejto ZoD ( ďalej len „východiskové podklady" ) do päť (5) kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti ZoD a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 9.2 Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa §373 a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho.
- 9.3 Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 9.4 Zhotoviteľ a objednávatel' ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska počas realizácie predmetu ZoD vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti BOZP a OPP a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoveného podľa čl. IX bod 9.1 tejto ZoD. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 9.6 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu ( podiel subdodávok a subdodávateľ ) uvedenom v prílohe č. 2 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 9.6.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 2 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má vykonávať časť diela musí byť zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávatel' právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 9.6.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 2 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia

subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela.

- 9.6.3 Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade, že navrhovaný subdodávateľ nie je zapísaný v registri v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
- 9.6.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 9.6.5 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).
- 9.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov.
- 9.9 Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 9.10 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na odôvodnenú a písomnú žiadosť objednávateľa (zápis v stavebnom denníku) vymeniť najneskôr do osem (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.
- 9.11 Za objednávateľa je výkonom stavebného dozoru poverený p. .... t.č. ...., (*doplní objednávateľ v čase podpisu zmluvy*) a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti ..... t. č. .... (*doplní objednávateľ v čase podpisu zmluvy*) Tu uvedeným osobám objednávateľa zhotoviteľ umožní operatívny prístup do priestorov staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho.
- 9.12 V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby, technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľne sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ

nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.

- 9.14 Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.15 Kontrolné dni zvoľáva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.
- 9.16 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
- 9.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
- 9.18 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.19 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku s uvedením odôvodnenia žiadosti) žiadať od zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri realizácii diela a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.20 Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP. Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP.
- 9.21 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 9.22 V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energií pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo podľa čl. V. tejto ZoD.

## Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.
- 10.3 Najneskôr dva (2) pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi jeden (1) výtlačok projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.4 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

- 10.5 Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 10.6 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 10.7 Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.5. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných väd a vydá potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.
- 10.8 V prípade odstúpenia objednávateľa alebo zhotoviteľa od tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa čl. X bod 10.4 tejto ZoD, týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po tretej takejto výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebným dozorom ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD.

#### ČL.XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsimi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán podľa čl. I. a čl. IX., rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.3 Záměny stavebných materiálov a dodávok uvedených v prílohe č. 2 k tejto ZoD v „Prehľade ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu ZoD“ ( ďalej len „prehľad“ ) objednávateľ nepovolí s výnimkou situácie, kedy príslušný navrhnutý výrobok bude mať ukončenú výrobu. Záměny stavebných materiálov a dodávok, ktoré nie sú uvedené v prehľade alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení objednávateľom.
- 11.4 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených naviac prác do doby ich odsúhlasenia Dohodou o zmene tejto ZoD, okrem prípadov, ak takéto prerušenie prác nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD.
- 11.5 Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia, nahradíť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.
- 11.6 Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.
- 11.7 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby pobyť na stavenisku a stavebnú činnosť v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna len po vzájomnej dohode.
- 11.8 Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.8.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditú sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
- 11.8.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby;



nárokov voči druhej strane.

- 14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.
- 14.7 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 14.8 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP, a to momentom doručenia správy z následnej, resp. štandardnej ex-post kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania..
- 14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 - Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 4 - Harmonogram postupu realizácie diela

V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred prílohami.

- 14.10 Táto ZoD je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.
- 14.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

Sol', dňa **03 02 2022** .....

V Košiciach, dňa **2.2.2022**

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Ing. Jozef Berta  
starosta



## Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Sol".

Podrobný popis stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov a je dostupná bez obmedzení na adrese:

<http://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432267>




# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 12D  
Stavba: **PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI SOL'**

Miesto: SOL'      Dátum: 01.07.2021

Objednávateľ: OBEC SOL'      Projektant: ING. LUBOMIR HRABČAK  
Zhotoviteľ:      Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>			
1	SO 01 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a výstavba chodníka	394 560,82	473 473,00
11	Rekonštrukcia cestnej komunikácie	143 781,62	172 537,95
12	Výstavba nového chodníka	48 926,93	58 712,32
2	SO 02 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka	94 854,69	113 825,63
21	Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka	26 863,71	32 236,46
22	Rekonštrukcia chodníka	12 539,83	15 047,80
3	SO 03 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka	14 323,88	17 188,66
31	Rekonštrukcia cestnej komunikácie	9 164,67	10 997,60
32	Rekonštrukcia chodníka	10 447,14	12 536,57
4	SO 04 Rekonštrukcia cestnej komunikácie	6 284,83	7 541,80
5	SO 05 Výstavba chodníka	24 870,24	29 844,29
6	SO 06 Výstavba chodníka	28 074,55	33 689,46
7	SO 07 Lávka č.1	14 426,43	17 311,72
8	SO 08 Lávka č.2	30 784,22	36 941,06
9	SO 01 Cestná sieť	42 787,22	51 344,66
10	SO 02 Vybudovanie chodníka	19 067,73	22 881,27
11	SO 05 Dažďová kanalizácia	23 094,21	27 713,05
12	SO 06 Elektrifikácia	14 914,26	17 897,11



## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 12D

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI SOL'

JKSO:  
Miesto: SOL'

KS:  
Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ:  
OBEC SOL'

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
ING. ĽUBOMÍR HRABČAK

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

Cena bez DPH			294 697,41
--------------	--	--	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	28 074,55	5 614,91

Cena s DPH	v	EUR	300 312,32
------------	---	-----	------------

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 12D

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI SOL'

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. LUBOMÍR HRABČAK

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>294 697,41</b>	<b>353 636,91</b>
1	SO 01 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a výstavba chodníka	143 781,62	172 537,95
11	Rekonštrukcia cestnej komunikácie	48 926,93	58 712,32
12	Výstavba nového chodníka	94 854,69	113 825,63
2	SO 02 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka	26 863,71	32 236,46
21	Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka	12 539,83	15 047,80
22	Rekonštrukcia chodníka	14 323,88	17 188,66
3	SO 03 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka	19 611,81	23 534,17
31	Rekonštrukcia cestnej komunikácie	9 164,67	10 997,60
32	Rekonštrukcia chodníka	10 447,14	12 536,57
4	SO 04 Rekonštrukcia cestnej komunikácie	6 284,83	7 541,80
5	SO 05 Výstavba chodníka	24 870,24	29 844,29
6	SO 06 Výstavba chodníka	28 074,55	33 689,46
7	SO 07 Lávka č.1	14 426,43	17 311,72
8	SO 08 Lávka č.2	30 784,22	36 941,06

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'

Objekt:  
1 - SO 01 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a výstavba chodníka

Časť:  
**11 - Rekonštrukcia cestnej komunikácie**

JKSO:  
Miesto: SOL'

KS:  
Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ:  
OBEC SOL'

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
ING. LUBOMÍR HRABČAK

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				48 926,93
<b>Cena bez DPH</b>				<b>48 926,93</b>
	Základ dane	Sadzba dane		Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
znižovaná	48 926,93	20,00%		9 785,39
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>58 712,32</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'

Objekt: 1 - SO 01 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a výstavba chodníka

Časť: **11 - Rekonštrukcia cestnej komunikácie**

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. ĽUBOMÍR  
HRABČAK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>48 926,93</b>	<b>48 926,93</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	48 926,93	48 926,93
1 - Zemné práce	0,00	2 141,32	2 141,32
5 - Komunikácie	0,00	44 936,23	44 936,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	1 758,40	1 758,40
99 - Presun hmôt HSV	0,00	90,98	90,98

# ROZPOČET

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'

Objekt: 1 - SO 01 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a výstavba chodníka

Časť: 11 - Rekonštrukcia cestnej komunikácie

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. LUBOMÍR  
HRABČAK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

48 926,93

D HSV Práce a dodávky HSV 48 926,93

D 1 Zemné práce 2 141,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	113152631	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm 0,152 t	m2	3 149,000		0,68	2 141,32

D 5 Komunikácie 44 936,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
2	K	565141220	Podklad z asfaltového betónu ACI 16-II s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	3 149,000		7,54	23 743,46
3	K	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 149,000		0,42	1 322,58
4	K	577134121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 149,000		6,31	19 870,19

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 758,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
5	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	3 149,000		0,11	346,39
6	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	478,648		1,06	507,37
7	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4 307,832		0,21	904,64

D 99 Presun hmôt HSV 90,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	827,085		0,11	90,98

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'

Objekt:  
1 - SO 01 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a výstavba chodníka

Časť:  
12 - Výstavba nového chodníka

JKSO:  
Miesto: SOL'

Objednávateľ:  
OBEC SOL'

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

Projektant:  
ING. ĽUBOMÍR HRABČAK

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 1. 7. 2021

IČO:  
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Materiál			48 993,59
Montáž			45 861,10
<b>Cena bez DPH</b>			<b>94 854,69</b>
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	94 854,69	20,00%	18 970,94
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>113 825,63</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'

Objekt: 1 - SO 01 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a výstavba chodníka

Časť: **12 - Výstavba nového chodníka**

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. LUBOMÍR  
HRABČAK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>48 993,59</b>	<b>45 861,10</b>	<b>94 854,69</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	48 993,59	45 861,10	94 854,69
1 - Zemné práce	4 705,63	9 423,81	14 129,44
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00	818,89	818,89
5 - Komunikácie	0,00	20 735,51	20 735,51
8 - Rúrové vedenie	38 867,40	3 978,34	42 845,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 420,56	10 757,44	16 178,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00	147,11	147,11

# ROZPOČET

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI SOL'

Objekt: 1 - SO 01 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a výstavba chodníka

Časť: 12 - Výstavba nového chodníka

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. LUBOMÍR HRABČAK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

94 854,69

D HSV Práce a dodávky HSV 94 854,69

D 1 Zemné práce 14 129,44

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	141,630		3,67	519,78
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	42,489		0,11	4,67
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	321,200		6,51	2 091,01
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	96,360		0,11	10,60
5	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	5,200		6,51	33,85
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	468,030		3,98	1 862,76
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	936,060		0,40	374,42
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	468,030		0,80	374,42
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	267,700		7,61	2 037,20
10	M	583310003200	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	455,090	10,34		4 705,63
11	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	944,240		2,24	2 115,10

D 4 Vodorovné konštrukcie 818,89

12	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	26,770		30,59	818,89
----	---	-----------	--	----	--------	--	-------	--------

D 5 Komunikácie 20 735,51

13	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	944,240		6,42	6 062,02
14	K	567114210	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	944,240		5,42	5 117,78
15	K	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	944,240		10,12	9 555,71

D 8 Rúrové vedenie 42 845,74

16	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	18,750		2,96	55,50
17	M	286110007100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - viacvrstvová, DN 200, dl. 1 m	ks	19,125	10,60		202,73
18	K	871396012	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 400	m	669,150		3,10	2 074,37
19	M	286110008800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - viacvrstvová, DN 400, dl. 3 m	ks	227,511	106,00		24 116,17
20	K	877355121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	25,000		11,83	295,75
21	M	286510018900	Odbočka 87° PVC-U, DN 400/200 hladká pre kanalizáciu	ks	25,000	68,90		1 722,50
22	K	894810006	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 800 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	13,000		73,94	961,22
23	M	286610012100	Šachtové dno 800/400, pre PP revízne šachty DN 800	ks	13,000	265,00		3 445,00
24	M	286610028400	Predĺžovacia skruž DN 800, dĺžka 0,5 m, pre PP revízne šachty DN 800	ks	13,000	63,60		826,80
25	M	286610028600	Plastový roznášací prstenec, pre PP revízne šachty DN 630	ks	13,000	26,50		344,50
26	M	286610029400	Kónus s nadstavcom DN 800/600, dĺžka 250 mm, pre PP revízne šachty DN 800	ks	13,000	53,00		689,00
27	M	286620001100	Plastový poklop A15 DN 600 na šachtové rúry	ks	13,000	68,90		895,70
28	K	899201110	Osadenie liatinovej mreže vrátane hmotností jednotlivito do 50 kg	ks	25,000		23,66	591,50
29	M	5524230000	Odtoková mriežka 150x200 mm	ks	25,000	265,00		6 625,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 178,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	598,480		9,01	5 392,30
31	M	592170003800	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	604,465	4,66		2 816,81
32	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	674,860		7,95	5 365,14
33	M	592170001301	Obrubník parkový, lxšxv 1000x200x80 mm	ks	681,609	3,82		2 603,75
D		99	Presun hmôt HSV					147,11
34	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 337,322		0,11	147,11

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'  
Objekt:  
2 - SO 02 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka  
Časť:  
**21 - Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka**

JKSO:  
Miesto: SOL'

KS:  
Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ:  
OBEC SOL'

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
ING. LUBOMÍR HRABČAK

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			12 539,83
<b>Cena bez DPH</b>			<b>12 539,83</b>
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	12 539,83	20,00%	2 507,97
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>15 047,80</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'

Objekt: 2 - SO 02 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka

Časť: **21 - Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka**

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. LUBOMÍR  
HRABČAK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>12 539,83</b>	<b>12 539,83</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	12 539,83	12 539,83
1 - Zemné práce	0,00	548,81	548,81
5 - Komunikácie	0,00	11 517,02	11 517,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	450,68	450,68
99 - Presun hmôt HSV	0,00	23,32	23,32



# ROZPOČET

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI SOL'

Objekt: 2 - SO 02 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka

Časť: 21 - Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. ĽUBOMÍR HRABČAK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>								<b>12 539,83</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV					12 539,83
D		1	Zemné práce					548,81
1	K	113152431	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr.60 mm 0,152 t	m2	807,080		0,68	548,81
D		5	Komunikácie					11 517,02
2	K	565141220	Podklad z asfaltového betónu ACI 16-II s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	807,080		7,54	6 085,38
3	K	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	807,080		0,42	338,97
4	K	577134121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	807,080		6,31	5 092,67
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					450,68
5	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	807,080		0,11	88,78
6	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	122,676		1,06	130,04
7	K	979082219	Príplátok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 104,085		0,21	231,86
D		99	Presun hmôt HSV					23,32
8	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	212,004		0,11	23,32

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'

Objekt:  
2 - SO 02 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka

Časť:  
**22 - Rekonštrukcia chodníka**

JKSO:  
Miesto: SOL'

KS:  
Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ:  
OBEC SOL'

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
ING. LUBOMÍR HRABČAK

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Materiál			1 525,92
Montáž			12 797,96
<b>Cena bez DPH</b>			<b>14 323,88</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 323,88	20,00%	2 864,78
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>17 188,66</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'

Objekt: 2 - SO 02 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka

Časť: **22 - Rekonštrukcia chodníka**

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. ĽUBOMÍR  
HRABČAK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 525,92</b>	<b>12 797,96</b>	<b>14 323,88</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 525,92	12 797,96	14 323,88
1 - Zemné práce	0,00	3 104,39	3 104,39
5 - Komunikácie	0,00	5 842,24	5 842,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 525,92	3 825,95	5 351,87
99 - Presun hmôt HSV	0,00	25,38	25,38

# ROZPOČET

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'

Objekt: 2 - SO 02 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka

Časť: 22 - Rekonštrukcia chodníka

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. LUBOMÍR  
HRABČAK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>								<b>14 323,88</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV					14 323,88
D	1		Zemné práce					3 104,39
1	K	113107141	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	266,040		3,90	1 037,56
2	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	178,890		4,13	738,82
3	K	113208111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	177,260		4,13	732,08
4	K	113307113	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	266,040		1,95	518,78
5	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	266,040		0,29	77,15
D	5		Komunikácie					5 842,24
6	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	266,040		6,42	1 707,98
7	K	567114210	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	266,040		5,42	1 441,94
8	K	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	266,040		10,12	2 692,32
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					5 351,87
9	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	178,900		9,01	1 611,89
10	M	592170003800	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	180,689	4,66		842,01
11	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	177,260		7,95	1 409,22
12	M	592170001301	Obrubník parkový, lxšxv 1000x200x80 mm	ks	179,033	3,82		683,91
13	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	192,123		1,06	203,65
14	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 064,005		0,21	223,44
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	33,029		10,60	350,11
16	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	26,072		1,06	27,64
D	99		Presun hmôt HSV					25,38
17	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	230,722		0,11	25,38

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'  
Objekt:  
3 - SO 03 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka  
Časť:  
31 - Rekonštrukcia cestnej komunikácie

JKSO:  
Miesto: SOL'  
Objednávateľ:  
OBEC SOL'  
Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj  
Projektant:  
ING. LUBOMÍR HRABČAK  
Spracovateľ:

KS:  
Dátum: 1. 7. 2021  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			9 164,67
<b>Cena bez DPH</b>			<b>9 164,67</b>
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	9 164,67	20,00%	1 832,93
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>10 997,60</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'

Objekt: 3 - SO 03 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka

Časť: **31 - Rekonštrukcia cestnej komunikácie**

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. LUBOMÍR  
HRABČAK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>9 164,67</b>	<b>9 164,67</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	9 164,67	9 164,67
1 - Zemné práce	0,00	401,10	401,10
5 - Komunikácie	0,00	8 417,16	8 417,16
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	329,37	329,37
99 - Presun hmôt HSV	0,00	17,04	17,04

# ROZPOČET

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI SOL'

Objekt: 3 - SO 03 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka

Časť: 31 - Rekonštrukcia cestnej komunikácie

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. LUBOMÍR HRABČAK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **9 164,67**

D HSV Práce a dodávky HSV 9 164,67

D 1 Zemné práce 401,10

1	K	113152431	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr.60 mm 0,152 t	m2	589,850		0,68	401,10
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	--------

D 5 Komunikácie 8 417,16

2	K	565141220	Podklad z asfaltového betónu ACI 16-II s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	589,850		7,54	4 447,47
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------

3	K	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	589,850		0,42	247,74
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	--------

4	K	577134121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	589,850		6,31	3 721,95
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 329,37

5	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	589,850		0,11	64,88
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	-------

6	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	89,657		1,06	95,04
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	-------

7	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	806,915		0,21	169,45
---	---	-----------	---	---	---------	--	------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 17,04

8	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	154,942		0,11	17,04
---	---	-----------	--	---	---------	--	------	-------

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'

Objekt:  
3 - SO 03 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka

Časť:  
**32 - Rekonštrukcia chodníka**

JKSO:  
Miesto: SOL'

KS:  
Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ:  
OBEC SOL'

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
ING. LUBOMÍR HRABČAK

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Materiál			1 086,04
Montáž			9 361,10
<b>Cena bez DPH</b>			<b>10 447,14</b>
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	10 447,14	20,00%	2 089,43
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>12 536,57</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI SOL'

Objekt: 3 - SO 03 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka

Časť: **32 - Rekonštrukcia chodníka**

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. LUBOMÍR HRABČAK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 086,04</b>	<b>9 361,10</b>	<b>10 447,14</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 086,04	9 361,10	10 447,14
1 - Zemné práce	0,00	2 556,52	2 556,52
5 - Komunikácie	0,00	4 074,68	4 074,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 086,04	2 712,17	3 798,21
99 - Presun hmôt HSV	0,00	17,73	17,73

# ROZPOČET

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI SOL'

Objekt: 3 - SO 03 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka

Časť: **32 - Rekonštrukcia chodníka**

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. LUBOMÍR HRABČAK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**10 447,14**

D HSV Práce a dodávky HSV

**10 447,14**

D 1 Zemné práce

**2 556,52**

1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	185,550		3,90	723,65
2	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	117,950		4,13	487,13
3	K	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	137,600		4,13	568,29
4	K	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	185,550		1,95	361,82
5	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	185,550		2,24	415,63

D 5 Komunikácie

**4 074,68**

6	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	185,550		6,42	1 191,23
7	K	567114210	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	185,550		5,42	1 005,68
8	K	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	185,550		10,12	1 877,77

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**3 798,21**

9	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	117,950		9,01	1 062,73
10	M	592170003800	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	119,130	4,66		555,15
11	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	137,600		7,95	1 093,92
12	M	592170001301	Obrubník parkový, lxšxv 1000x200x80 mm	ks	138,976	3,82		530,89
13	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	133,566		1,06	141,58
14	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	738,216		0,21	155,03
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22,607		10,60	239,63
16	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	18,184		1,06	19,28

D 99 Presun hmôt HSV

**17,73**

17	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	161,198		0,11	17,73
----	---	-----------	--	---	---------	--	------	-------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'  
Objekt:  
**4 - SO 04 Rekonštrukcia cestnej komunikácie**

JKSO:  
Miesto: SOL

KS:  
Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ:  
OBEC SOL'

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
ING. LUBOMÍR HRABČAK

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			6 284,83
<b>Cena bez DPH</b>			<b>6 284,83</b>
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	6 284,83	20,00%	1 256,97
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>7 541,80</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'

Objekt: **4 - SO 04 Rekonštrukcia cestnej komunikácie**

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. LUBOMÍR  
HRABČAK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>6 284,83</b>	<b>6 284,83</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	6 284,83	6 284,83
1 - Zemné práce	0,00	275,06	275,06
5 - Komunikácie	0,00	5 772,22	5 772,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	225,87	225,87
99 - Presun hmôt HSV	0,00	11,68	11,68

# ROZPOČET

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKÉJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI SOL'

Objekt: 4 - SO 04 Rekonštrukcia cestnej komunikácie

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. ĽUBOMÍR HRABČAK

Zhotoviteľ: Vypĺň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

6 284,83

D HSV Práce a dodávky HSV

6 284,83

D 1 Zemné práce

275,06

1	K	113152231	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm 0,152 t	m2	404,500		0,68	275,06
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	--------

D 5 Komunikácie

5 772,22

2	K	565141220	Podklad z asfaltového betónu ACI 16-II s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	404,500		7,54	3 049,93
3	K	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	404,500		0,42	169,89
4	K	577134121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	404,500		6,31	2 552,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

225,87

5	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	404,500		0,11	44,50
6	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	61,484		1,06	65,17
7	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	553,356		0,21	116,20

D 99 Presun hmôt HSV

11,68

8	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	106,222		0,11	11,68
---	---	-----------	--	---	---------	--	------	-------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'

Objekt:  
5 - SO 05 Výstavba chodníka

JKSO:  
Miesto: SOL'

KS:  
Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ:  
OBEC SOL'

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
ING. ĽUBOMÍR HRABČAK

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Materiál			14 062,13
Montáž			10 808,11
<b>Cena bez DPH</b>			<b>24 870,24</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	24 870,24	20,00%	4 974,05
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>	<b>29 844,29</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI SOL'

Objekt: **5 - SO 05 Výstavba chodníka**

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. LUBOMÍR HRABČAK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>14 062,13</b>	<b>10 808,11</b>	<b>24 870,24</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	14 062,13	10 808,11	24 870,24
1 - Zemné práce	968,20	1 971,07	2 939,27
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00	168,49	168,49
5 - Komunikácie	2 147,84	5 189,06	7 336,90
8 - Rúrové vedenie	9 741,77	1 060,54	10 802,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 204,32	2 386,20	3 590,52
99 - Presun hmôt HSV	0,00	32,75	32,75

# ROZPOČET

Stavba: **PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI SOL'**

Objekt: **5 - SO 05 Výstavba chodníka**

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. LUBOMÍR HRABČAK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**24 870,24**

D HSV Práce a dodávky HSV

**24 870,24**

D 1 Zemné práce

**2 939,27**

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	31,000		3,67	113,77
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	9,300		0,11	1,02
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	66,100		6,51	430,31
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	19,830		0,11	2,18
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	97,100		3,98	386,46
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m <sup>3</sup>	194,200		0,40	77,68
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	97,100		0,80	77,68
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	55,080		7,61	419,16
9	M	583310003200	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	93,636	10,34		968,20
10	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	206,610		2,24	462,81

D 4 Vodorovné konštrukcie

**168,49**

11	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m <sup>3</sup>	5,508		30,59	168,49
----	---	-----------	--	----------------	-------	--	-------	--------

D 5 Komunikácie

**7 336,90**

12	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	206,610		5,30	1 095,03
13	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	206,610		10,60	2 190,07
14	K	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m <sup>2</sup>	206,610		9,01	1 861,56
15	M	592460010600	Dlažba zámková betónová, hr.60 mm	m <sup>2</sup>	263,216	8,16		2 147,84
16	K	596911391	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	4,000		10,60	42,40

D 8 Rúrové vedenie

**10 802,31**

17	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	5,250		2,96	15,54
18	M	286110007100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - viacvrstvová, DN 200, dl. 1 m	ks	5,355	10,60		56,76
19	K	871396012	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 400	m	137,700		3,10	426,87
20	M	286110008800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4, - viacvrstvová, DN 400, dl. 3 m	ks	46,818	106,00		4 962,71
21	K	877355121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	7,000		11,83	82,81
22	M	286510018900	Odbočka 87° PVC-U, DN 400/200 hladká pre kanalizáciu	ks	7,000	68,90		482,30
23	K	894810006	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 800 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	5,000		73,94	369,70
24	M	286610012100	Šachtové dno 800/400, pre PP revízne šachty DN 800	ks	5,000	265,00		1 325,00
25	M	286610028400	Predlžovacia skruž DN 800, dĺžka 0,5 m, pre PP revízne šachty DN 800	ks	5,000	63,60		318,00
26	M	286610028600	Plastový roznášací prstenec, pre PP revízne šachty DN 630	ks	5,000	26,50		132,50
27	M	286610029400	Kónus s nadstavcom DN 800/600, dĺžka 250 mm, pre PP revízne šachty DN 800	ks	5,000	53,00		265,00
28	M	286620001100	Plastový poklop A15 DN 600 na šachtové rúry	ks	5,000	68,90		344,50
29	K	899201110	Osadenie liatinovej mreže vrátane hmotnosti jednotlivu do 50 kg	ks	7,000		23,66	165,62
30	M	5524230000	Odtoková mriežka 150x200 mm	ks	7,000	265,00		1 855,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**3 590,52**

31	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	138,600		9,01	1 248,79
----	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	592170003800	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	139,986	4,66		652,33
33	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	143,070		7,95	1 137,41
34	M	592170001301	Obrubník parkový, lxšxv 1000x200x80 mm	ks	144,501	3,82		551,99
D		99	Presun hmôt HSV					32,75
35	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	297,711		0,11	32,75

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'

Objekt:  
6 - SO 06 Výstavba chodníka

JKSO:  
Miesto: SOL'

Objednávateľ:  
OBEC SOL'

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

Projektant:  
ING. LUBOMÍR HRABČAK

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 1. 7. 2021

IČO:  
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Materiál	9 478,58
Montáž	18 595,97
<b>Cena bez DPH</b>	<b>28 074,55</b>

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	28 074,55	20,00%	5 614,91

**Cena s DPH** v **EUR** **33 689,46**

Projektant \_\_\_\_\_ Spracovateľ \_\_\_\_\_

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

Objednávateľ \_\_\_\_\_ Zhotoviteľ \_\_\_\_\_

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'

Objekt: **6 - SO 06 Výstavba chodníka**

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. LUBOMÍR  
HRABČAK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>9 478,58</b>	<b>18 595,97</b>	<b>28 074,55</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	9 478,58	18 595,97	28 074,55
1 - Zemné práce	0,00	895,40	895,40
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	8 048,26	13 097,62	21 145,88
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00	25,04	25,04
5 - Komunikácie	917,21	2 793,43	3 710,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	513,11	1 765,00	2 278,11
99 - Presun hmôt HSV	0,00	19,48	19,48

# ROZPOČET

Stavba: **PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI SOL'**

Objekt: **6 - SO 06 Výstavba chodníka**

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. LUBOMÍR HRABČAK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**28 074,55**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**28 074,55**

#### D 1 Zemné práce

**895,40**

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,800		3,67	21,29
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	1,740		0,11	0,19
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	21,789		6,51	141,85
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,537		0,11	0,72
5	K	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	54,470		8,85	482,06
6	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	111,290		2,24	249,29

#### D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

**21 145,88**

7	K	327323127	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	32,843		105,92	3 478,73
8	K	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	103,384		26,50	2 739,68
9	K	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	103,384		5,30	547,94
10	K	327361006	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	t	0,048		2 120,00	101,76
11	K	327361040	Výstuž múrov a valov zo zvarovaných sietí	t	1,849		2 120,00	3 919,88
12	K	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	48,420		47,70	2 309,63
13	M	5534660001	Zábradlie oceľové vč. povrchovej úpravy	m	48,420	159,00		7 698,78
14	M	553100000	Kotevný materiál zabradlia	kg	94,200	3,71		349,48

#### D 4 Vodorovné konštrukcie

**25,04**

15	K	452471101	Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm	m2	0,675		37,10	25,04
----	---	-----------	--	----	-------	--	-------	-------

#### D 5 Komunikácie

**3 710,64**

16	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	111,290		5,30	589,84
17	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	111,290		10,60	1 179,67
18	K	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	111,290		9,01	1 002,72
19	M	592460010600	Dlažba zámková betónová, hr.60 mm	m2	112,403	8,16		917,21
20	K	596911391	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	2,000		10,60	21,20

#### D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**2 278,11**

21	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	80,640		9,01	726,57
22	M	592170003800	Obrubník cestný, l x š x v 1000x150x250 mm	ks	81,446	4,66		379,54
23	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	34,620		7,95	275,23
24	M	592170001301	Obrubník parkový, l x š x v 1000x200x80 mm	ks	34,966	3,82		133,57
25	K	959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	120,000		6,36	763,20

#### D 99 Presun hmôt HSV

**19,48**

26	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	177,123		0,11	19,48
----	---	-----------	--	---	---------	--	------	-------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOĽ  
Objekt:  
7 - SO 07 Lávka č.1

JKSO:  
Miesto: SOĽ

KS:  
Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ:  
OBEC SOĽ

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
ING. ĽUBOMÍR HRABČAK

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			14 426,43
<b>Cena bez DPH</b>			<b>14 426,43</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižaná	14 426,43	20,00%	2 885,29
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>17 311,72</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI SOL'

Objekt: 7 - SO 07 Lávka č.1

Miesto: SOL'

Objednávateľ: OBEC SOL'

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 1. 7. 2021

Projektant: ING. LUBOMÍR HRABČAK

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>14 426,43</b>	<b>14 426,43</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	2 569,52	2 569,52
1 - Zemné práce	0,00	652,60	652,60
2 - Zakladanie	0,00	1 252,34	1 252,34
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00	278,66	278,66
5 - Komunikácie	0,00	211,92	211,92
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	95,85	95,85
99 - Presun hmôt HSV	0,00	78,15	78,15
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	83,77	83,77
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	83,77	83,77
M - Práce a dodávky M	0,00	11 773,14	11 773,14
43-M - Montáž ocelových konštrukcií	0,00	11 773,14	11 773,14

# ROZPOČET

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI SOL'

Objekt: 7 - SO 07 Lávka č.1

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. LUBOMÍR HRABČAK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**14 426,43**

D		HSV	Práce a dodávky HSV						2 569,52
D		1	Zemné práce						652,60
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	20,520			12,38	254,04
2	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	34,000			1,07	36,38
3	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	34,000			0,53	18,02
4	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	6,156			0,11	0,68
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,048			7,18	108,04
6	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	57,048			1,86	106,11
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,520			0,75	15,39
8	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	40,000			1,07	42,80
9	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	35,568			2,00	71,14
D		2	Zakladanie						1 252,34
10	K	275321118	Základové pátky mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 30/37	m3	1,747			111,56	194,90
11	K	275361316	Výstuž základových pátiiek z ocele zn.10505 mostných konštrukcií	t	0,232			2 130,00	494,16
12	K	275351217	Debnenie základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	21,152			21,30	450,54
13	K	275351218	Debnenie základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	21,152			5,33	112,74
D		4	Vodorovné konštrukcie						278,66
14	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škрупín, železový tr.C 25/30	m3	1,620			108,90	176,42
15	K	411362021	Výstuž stropov a klenieb, zo zváraných sietí KARI	t	0,048			2 130,00	102,24
D		5	Komunikácie						211,92
16	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	12,000			9,05	108,60
17	K	592036014901	Dlažba, hrúbka 6 cm, 20 x 10 cm, farba sivá	M2	12,600			8,20	103,32
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						95,85
18	K	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,506			107,82	54,56
19	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,040			15,98	32,60
20	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,040			4,26	8,69
D		99	Presun hmôt HSV						78,15
21	K	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	12,230			6,39	78,15
D		PSV	Práce a dodávky PSV						83,77
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové						83,77
22	K	P - 1003	Montáž a dodávka oceľových platničiek PL	KG	22,200			3,73	82,81
23	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000			0,96	0,96
D		M	Práce a dodávky M						11 773,14
D		43-M	Montáž oceľových konštrukcií						11 773,14
24	K	P - 1003-21	Montáž a dodávka OK lávky- bez trapézu , vrátane kotvenia a povrchovej úpravy 2x základný náter S 2000 + 2x krycí náter S 2013- viď. PD	kg	2 426,730			4,79	11 624,04
25	K	P - 1003-22	Montáž a dodávka trapézového plechu hr. 1,25mm , vrátane úchytiiek a kotvenia - viď. PD	M2	14,000			10,65	149,10

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'

Objekt:  
8 - SO 08 Lávka č.2

JKSO:  
Miesto: SOL'

KS:  
Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ:  
OBEC SOL'

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
ING. ĽUBOMÍR HRABČAK

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			30 784,22
<b>Cena bez DPH</b>			<b>30 784,22</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	30 784,22	20,00%	6 156,84
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>	<b>36 941,06</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI  
SOL'

Objekt: 8 - SO 08 Lávka č.2

Miesto: SOL'

Objednávateľ: OBEC SOL'

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 1. 7. 2021

Projektant: ING. LUBOMÍR  
HRABČAK

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 784,22</b>	<b>30 784,22</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	6 558,03	6 558,03
1 - Zemné práce	0,00	1 169,09	1 169,09
2 - Zakladanie	0,00	4 024,51	4 024,51
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00	505,74	505,74
5 - Komunikácie	0,00	387,51	387,51
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	129,44	129,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	14,12	14,12
99 - Presun hmôt HSV	0,00	327,62	327,62
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	212,08	212,08
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	212,08	212,08
M - Práce a dodávky M	0,00	24 014,11	24 014,11
43-M - Montáž ocelových konštrukcií	0,00	24 014,11	24 014,11

# ROZPOČET

Stavba: **PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY V OBCI SOL'**

Objekt: **8 - SO 08 Lávka č.2**

Miesto: SOL'

Dátum: 1. 7. 2021

Objednávateľ: OBEC SOL'

Projektant: ING. LUBOMÍR HRABČAK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**30 784,22**

<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>								<b>6 558,03</b>
<b>D 1 Zemné práce</b>								<b>1 169,09</b>
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	42,000		12,41	521,22
2	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	70,000		1,07	74,90
3	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	70,000		0,53	37,10
4	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	12,600		0,11	1,39
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,060		7,18	179,93
6	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	67,060		1,86	124,73
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,000		0,75	31,50
8	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	60,000		1,07	64,20
9	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	67,060		2,00	134,12
<b>D 2 Zakladanie</b>								<b>4 024,51</b>
10	K	275321118	Základové pätky mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 30/37	m3	15,752		111,56	1 757,29
11	K	275361316	Výstuž základových pätiiek z ocele zn.10505 mostných konštrukcií	t	0,433		2 130,00	922,29
12	K	275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	50,504		21,30	1 075,74
13	K	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	50,504		5,33	269,19
<b>D 4 Vodorovné konštrukcie</b>								<b>505,74</b>
14	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, železový tr.C 25/30	m3	2,962		108,90	322,56
15	K	411362021	Výstuž stropov a klenieb, zo zváraných sietí KARI	t	0,086		2 130,00	183,18
<b>D 5 Komunikácie</b>								<b>387,51</b>
16	K	596911112	Kladdenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	21,943		9,05	198,58
17	K	592036014901	Dlažba, hrúbka 6 cm, 20 x 10 cm, farba sivá	M2	23,040		8,20	188,93
<b>D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>								<b>129,44</b>
18	K	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,750		107,82	80,87
19	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,400		15,98	38,35
20	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,400		4,26	10,22
<b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								<b>14,12</b>
21	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	13,200		1,07	14,12
<b>D 99 Presun hmôt HSV</b>								<b>327,62</b>
22	K	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	51,270		6,39	327,62
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>								<b>212,08</b>
<b>D 767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>								<b>212,08</b>
23	K	P - 1003	Montáž a dodávka oceľových platničiek PL	KG	56,600		3,73	211,12
24	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		0,96	0,96
<b>D M Práce a dodávky M</b>								<b>24 014,11</b>
<b>D 43-M Montáž oceľových konštrukcií</b>								<b>24 014,11</b>
25	K	P - 1003-21	Montáž a dodávka OK lávky- bez trapézu , vrátane kotvenia a povrchovej úpravy 2x základný náter S 2000 + 2x krycí náter S 2013- viď. PD	kg	4 957,800		4,79	23 747,86
26	K	P - 1003-22	Montáž a dodávka trapézového plechu hr. 1,25mm , vrátane úchytiak a kotvenia - viď. PD	M2	25,000		10,65	266,25

## Zoznam zákaziek

Cesta: C:\CENKROSP\plusData\Zakazky\703 - Rozšírenie infraštruktúry - rómska ulica , lokalita L3 Sol'.KZ

Dátum: 17. 5. 2020

1	Popis	2	Rozpočet	3	Spracoval	Objednávateľ	4	Miesto	5	Dátum	6
	<b>703 - Rozšírenie infraštruktúry - rómska ulica , lokalita L3 Sol'</b>		<b>84 949,16 EUR</b>		<b>Obec Sol'</b>		<b>Obec Sol'</b>		<b>Sol'</b>	<b>15. 5. 2020</b>	
	703-001 - Rozšírenie cestnej siete		42 787,22 EUR		Obec Sol'		Obec Sol'		Sol'	15. 5. 2020	
	703-002 - Chodníky		19 067,73 EUR		Obec Sol'		Obec Sol'		Sol'	15. 5. 2020	
	703-003 - Dážďová kanalizácia		23 094,21 EUR		Obec Sol'		Obec Sol'		Sol'	15. 5. 2020	

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie infraštruktúry - rómska ulica , lokalita L3 Sol'</b>	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Obec Sol'	Miesto	Sol'
Projektant	PIK Ing. Anton Pavúk - Ing. Ľubomír Hrabčák	IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	15.5.2020

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	20 659,05	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	62 851,75	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	1 137,35	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	301,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		84 949,15	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		84 949,15
<b>Objednávateľ</b>								24	DPH 20,00 % z 125 557,30		16 989,83
Dátum a podpis				Pečiatka				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>101 938,98</b>
<b>Zhotoviteľ</b>								<b>E Prípochty a odpočty</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie infraštruktúry - rómska ulica , lokalita L3 Sol'	JKSO	
Názov objektu	Rozšírenie cestnej siete	EČO	
		Miesto	Sol'
Objednávateľ	Obec Sol'	IČO	
Projektant	Ing. Ľubomír Hrabčák	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			15.05.2020

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	920,14	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	40 428,73	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	1 137,35	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	301,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		42 787,22	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		42 787,22
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 55 499,96		8 557,44
Dátum a podpis				Pečiatka				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>51 344,66</b>
Zhotoviteľ								<b>E Prípochty a odpočty</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie infraštruktúry - rómska ulica , lokalita L3 Soľ  
 Objekt: Rozšírenie cestnej siete

Objednávateľ: Obec Soľ  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum: 15. 5. 2020

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	920,14	40 428,73	41 348,87	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,00	5 205,17	5 205,17	0,000	0,000
5	Komunikácie	0,00	31 099,75	31 099,75	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	920,14	3 961,80	4 881,94	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	162,01	162,01	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 137,35	301,00	1 438,35	0,000	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 137,35	301,00	1 438,35	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>2 057,49</u>	<u>40 729,73</u>	<u>42 787,22</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie infraštruktúry - rómska ulica , lokalita L3 Sol'

Objekt: Rozšírenie cestnej siete

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 15. 5. 2020

Objednávateľ: Obec Sol'

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>41 348,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>5 205,17</b>	<b>0,00</b>
1	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	215,600	3,67	791,25	0,00
2	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	215,600	0,11	23,72	0,00
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	49,000	6,51	318,99	0,00
4	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	49,000	0,11	5,39	0,00
5	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	264,600	3,98	1 053,11	0,00
6	162701109	Plíplatok za ďalších 1000 m po spevnenej ceste	M2	264,600	0,40	105,84	0,00
7	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	264,600	1,06	280,48	0,00
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	264,600	0,80	211,68	0,00
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 078,000	2,24	2 414,72	0,00
<b>5 Komunikácie</b>						<b>31 099,75</b>	<b>0,00</b>
10	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	1 075,000	3,98	4 278,50	0,00
11	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	1 075,000	8,75	9 406,25	0,00
12	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	1 075,000	0,42	451,50	0,00
13	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	2 150,000	7,89	16 963,50	0,00
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>4 881,94</b>	<b>0,00</b>
14	917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	195,500	9,01	1 761,46	0,00
15	5921745000	Obrubník betónový lxsxv 100x15x30	ks	197,455	4,66	920,14	0,00
16	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	24,500	89,81	2 200,35	0,00
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>162,01</b>	<b>0,00</b>
17	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 472,778	0,11	162,01	0,00
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>1 438,35</b>	<b>0,00</b>
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>						<b>1 438,35</b>	<b>0,00</b>
18	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná na sucho	m2	1 075,000	0,28	301,00	0,00
19	6936651600	Geotextília netkané polypropylénové pp 500	m2	1 236,250	0,92	1 137,35	0,00
<b>Celkom</b>						<b>42 787,22</b>	<b>0,00</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie infraštruktúry - rómska ulica , lokalita L3 Sol'</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Chodníky</b>	EČO	
Objednávateľ	<b>Obec Sol'</b>	Miesto	<b>Sol'</b>
Projektant	<b>Ing. Ľubomír Hrabčák</b>	IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	<b>15.05.2020</b>

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4 833,95	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	14 233,78	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 067,73	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	19 067,73
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 26 856,92	3 813,55
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>22 881,27</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie infraštruktúry - rómska ulica , lokalita L3 Soľ

Objekt: Chodníky

Objednávateľ: Obec Soľ

Zhotoviteľ:

Dátum: 15. 5. 2020

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	4 833,948	14 233,779	19 067,727	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,000	2 444,904	2 444,904	0,000	0,000
5	Komunikácie	2 399,040	3 819,060	6 218,100	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 434,908	7 932,610	10 367,518	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	37,205	37,205	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>4 833,948</u>	<u>14 233,779</u>	<u>19 067,727</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie infraštruktúry - rómska ulica , lokalita L3 Sol'

Objekt: Chodníky

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 15. 5. 2020

Objednávateľ: Obec Sol'

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>19 067,727</b>	<b>0,000</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>2 444,904</b>	<b>0,000</b>
1	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	58,800	3,670	215,796	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	58,800	0,110	6,468	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	98,000	9,690	949,620	0,000
4	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	98,000	0,110	10,780	0,000
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	156,800	1,990	312,032	0,000
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	156,800	1,060	166,208	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	156,800	0,800	125,440	0,000
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	294,000	2,240	658,560	0,000
<b>5 Komunikácie</b>						<b>6 218,100</b>	<b>0,000</b>
9	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	294,000	3,980	1 170,120	0,000
10	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	294,000	9,010	2 648,940	0,000
11	5922901380	Zámková dlažba hr. 6. cm	m2	294,000	8,160	2 399,040	0,000
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>10 367,518</b>	<b>0,000</b>
12	917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	392,000	9,010	3 531,920	0,000
13	5921745100	Obrubník betónový 1/828	ks	395,920	3,820	1 512,414	0,000
14	5921745000	Obrubník betónový 1-15 lxšxv 100x15x30	ks	197,960	4,660	922,494	0,000
15	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	49,000	89,810	4 400,690	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>37,205</b>	<b>0,000</b>
16	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	338,225	0,110	37,205	0,000
<b>Celkom</b>						<b>19 067,727</b>	<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie infraštruktúry - rómska ulica , lokalita L3 Soľ	JKSO	
Názov objektu	Dažďová kanalizácia	EČO	
		Miesto	Soľ
Objednávateľ	Obec Soľ	IČO	
Projektant	PIK Ing. Anton Pavúk	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			15.05.2020

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	14 904,96	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	8 189,24	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		23 094,21	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>						
Dátum a podpis				Pečiatka						
				23 Súčet 7, 12, 19-22				23 094,21		
				24 DPH 20,00 % z 43 200,42				4 618,84		
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>27 713,05</b>		
Dátum a podpis				Pečiatka						
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>						
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00		
				27 Kľzavá doložka				0,00		
				28 Zvýhodnenie +-				0,00		

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie infraštruktúry - rómska ulica , lokalita L3 Soľ  
Objekt: Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Soľ

Zhotoviteľ:

Dátum: 15. 5. 2020

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	14 904,96	8 189,24	23 094,21	0,000	0,000
1	Zemné práce	972,79	4 906,74	5 879,53	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,00	845,78	845,78	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	13 932,18	2 411,56	16 343,74	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	25,16	25,16	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>14 904,96</u>	<u>8 189,24</u>	<u>23 094,21</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie infraštruktúry - rómska ulica , lokalita L3 Sol'

Objekt: Dažďová kanalizácia

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 15. 5. 2020

Objednávateľ: Obec Sol'

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>23 094,21</b>	<b>0,00</b>
1	<b>Zemné práce</b>					<b>5 879,53</b>	<b>0,00</b>
1	131101101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	90,000	5,77	519,30	0,00
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	90,000	0,11	9,90	0,00
3	132101101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	282,240	6,51	1 837,38	0,00
4	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	282,240	0,11	31,05	0,00
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	392,000	1,06	415,52	0,00
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	392,000	0,53	207,76	0,00
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	235,200	1,99	468,05	0,00
8	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	235,200	1,58	371,62	0,00
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	117,600	0,74	87,02	0,00
10	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	164,640	4,34	714,54	0,00
11	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	94,080	2,60	244,61	0,00
12	5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	m3	94,080	10,34	972,79	0,00
<b>2 Zakladanie</b>						<b>845,78</b>	<b>0,00</b>
13	271571111	Vankúše ztuhnuté pod základy zo štrkopiesku	m3	23,520	35,96	845,78	0,00
<b>8 Rúrové vedenie</b>						<b>16 343,74</b>	<b>0,00</b>
14	871381111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 400 mm	m	196,000	4,53	887,88	0,00
15	2861100016	Rúra kanalizačná rebrovaná , vnútorný priemer 400mm. dl. 5m	ks	39,200	185,50	7 271,60	0,00
16	894431162	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 1000/400 (DN šachty/DN potr.ved.), tlak 40 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	6,000	98,58	591,48	0,00
17	2866106900	Šachta z PVC-U (1/2) k DN 1000/400 priama 900	ks	6,000	583,00	3 498,00	0,00
18	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	10,000	63,22	632,20	0,00
19	5922380000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' 1-50, priemer 50x22cm	ks	10,100	13,84	139,78	0,00
20	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' 6-50, priemer 50cm	ks	10,100	15,05	152,01	0,00
21	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' 9-50, priemer 50cm	ks	10,100	15,35	155,04	0,00
22	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' 10-50, priemer 50cm	ks	10,100	6,51	65,75	0,00
23	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	10,000	30,00	300,00	0,00
24	5524262000	Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X600 mm	ks	10,000	265,00	2 650,00	0,00
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>25,16</b>	<b>0,00</b>
25	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	228,753	0,11	25,16	0,00
<b>Celkom</b>						<b>23 094,21</b>	<b>0,00</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba infraštruktúry rómska ulica, lokalita L3	JKSO	
Názov objektu	SO 06 - Elektrifikácia	EČO	
Objednávateľ	Obec Soľ	Miesto	Soľ
Projektant	Ing. Marek Pačuta	IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	15.8.2019

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	223,52	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	113,02	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	5 829,85					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	8 177,87					18	VRN z rozpočtu		570,01
7	ZRN (r. 1-6)		14 344,25	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		570,01
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		14 914,26
<b>Objednávateľ</b>								24	DPH 20,00 % z 43 200,42		2 982,85
Dátum a podpis				Pečiatka				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>17 897,11</b>
<b>Zhotoviteľ</b>								<b>E Prípochty a odpočty</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba infraštruktúry rómska ulica, lokalita L3  
Objekt: SO 06 - Elektrifikácia

Objednávateľ: Obec Soľ

Zhotoviteľ:

Dátum: 15. 8. 2019

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	223,52	113,02	336,53		
2	Zakladanie	223,52	113,02	336,53		
M	Práce a dodávky M	5 829,85	8 177,87	14 007,72		
21-M	Elektromontáže	5 797,65	2 827,12	8 624,77		
46-M	Zemné práce vykonané pri externých montážnych prácach	32,20	5 350,75	5 382,95		
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00	570,01	570,01		
	<u>Celkom</u>	<u>6 053,36</u>	<u>8 860,90</u>	<u>14 914,26</u>		

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba infraštruktúry rómska ulica, lokalita L3

Objekt:

SO 06 - Elektrifikácia

Časť:

SO 06b - SO 06b - Verejné osvetlenie

Miesto:

Obec Sol'

Dátum:

15.8.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Marek Pačuta

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

14 914,259

D HSV Práce a dodávky HSV 336,53

D 2 Zakladanie 336,53

1	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,250	0,00	50,23	113,02
2	M	589310003400	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského	m3	2,250	99,34		223,52

D M Práce a dodávky M 14 007,72

D 21-M Elektromontáže 8 624,77

3	K	210010091	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	240,000	0,00	1,46	350,40
4	M	345710005700	Rúrka ohybná dvojitá HDPE, BA KF 09063 BA, DN 63	m	240,000	1,46		350,40
5	K	210201441	Montáž výložníka pre parkové a záhradné svietidlá	ks	9,000	0,00	32,37	291,33
6	M	31677000090005	Výložník V1T-05/60-D zinkový jednoramenný, vyloženie 0,5 m, d 60 mm	ks	9,000	33,38		300,42
7	K	210201620	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	ks	9,000	0,00	12,33	110,97
8	K	210201853	Montáž stožiaru ocelového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	9,000	0,00	56,90	512,10
9	M	348370002400	Stožiar osvetľovací rúrový so zemným koncom SB 6/60, D=60 mm, výška=6,0 m	ks	9,000	214,75		1 932,75
10	K	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	9,000	0,00	21,21	190,89
11	M	348370004900	Svorkovnica stožiarová 1 pre 1 poistku 80/16A	ks	9,000	27,90		251,10
12	M	3450112600	Poistkový patrón 10A	ks	9,000	0,29		2,61
13	K	210201964	Montáž svietidla na stožiar do 10 kg	ks	9,000	0,00	19,42	174,78
14	M	V-SA	Cestné svietidlo s montážou na výložník, LED 26 W, min. 2900 lm, 4000 K, IP66	ks	9,000	192,59		1 733,31
15	K	21005084101	Číslovanie stožiaru verejného osvetlenia	ks	9,000	0,00	1,12	10,08
16	M	VSTC010001	Označovacie samolepiace štítky min. 8x10cm pre označenie stožiarov	ks	9,000	1,12		10,08
17	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	110,000	0,00	2,00	220,00
18	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	103,620	3,72		385,47
19	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	10,000	0,00	1,61	16,10
20	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	10,000	3,33		33,30
21	K	2101014221	Teplom zmrštiteľná izolácia	m	5,000	0,00	28,13	140,65
22	M	554011	Zmrašťovacia izolácia pre kruhový vodič 16 mm alebo plochý vodič 30 mm	m	5,000	12,05		60,25
23	M	556125	Protikoročná páska, petrolat, š. 50 mm, dl. 10 m	ks	2,000	16,74		33,48
24	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	9,000	0,00	1,69	15,21
25	M	354410004000	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	9,000	0,83		7,47
26	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	20,000	0,00	2,82	56,40
27	M	354410000600	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	20,000	1,12		22,40
28	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	18,000	0,00	2,82	50,76
29	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	18,000	1,22		21,96
30	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	63,000	0,00	0,51	32,13
31	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	63,000	1,35		85,05
32	K	210901066	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	258,000	0,00	2,54	655,32
33	M	341110028800	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	258,000	2,20		567,60

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 5 382,95

34	K	460050004	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine, záryp a zhutnenie, zemina tr.4	ks	9,000	0,00	55,73	501,57
35	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	210,000	0,00	13,51	2 837,10
36	K	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	18,000	0,00	25,64	461,52
37	K	460420001	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	230,000	0,00	1,67	384,10
38	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	230,000	0,00	0,55	126,50
39	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená	m	230,000	0,14		32,20
40	K	460560164	Ručný záryp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	210,000	0,00	2,89	606,90
41	K	460560304	Ručný záryp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	18,000	0,00	6,17	111,06
42	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	115,000	0,00	2,80	322,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady					570,01	
43	K	001000031E	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné skúšky elektrického zariadenia	eur	1,000	0,00	235,13	235,13	
44	K	HZS-002	Prenájom vysokozdvížnej plošiny	hod	8,000	0,00	41,86	334,88	



## Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
	O.S.V.O. Prešov, s.r.o. Družstevná 40/7173 080 06 Prešov  IČO: 36 450 928	Jozef Oravec – konateľ Bytom: Bendíkova 23/14851 080 01 Prešov Nar.: 21.9.1960	verejné osvetlenie	3,78

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy.

Sol', dňa .....

za objednávateľa

Ing. Jozef Berta  
starosta

V Košiciach, dňa

za zhotoviteľa



## Vecný a časový harmonogram

**Stavba:** Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Sol'

Objednávateľ: Obec Sol'

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.

Miesto: Sol'

Spracoval:

Dátum: 1.2.2022

		Zákazka							
		mesiac							
12D	Objekt	1	2	3	4	5	6	7	8
	SO 01 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a výstavba chodníka								
1	Rekonštrukcia cestnej komunikácie								
2	Výstavba nového chodníka								
	SO 02 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka								
3	Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka								
4	Rekonštrukcia chodníka								
	SO 03 Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka								
5	Rekonštrukcia cestnej komunikácie								
6	Rekonštrukcia chodníka								
7	SO 04 Rekonštrukcia cestnej komunikácie								
8	SO 05 Výstavba chodníka								
9	SO 06 Výstavba chodníka								
10	SO 07 Lávka č. 1								
11	SO 08 Lávka č. 2								
12	SO 01 Cestná sieť								
13	SO 02 Vybudovanie chodníka								
14	SO 05 Dažďová kanalizácia								
15	SO 06 Elektrifikácia								

